PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Composição	016	TELHAMENTO COM TELHA DE EPS E=30 MM, INCLUSO IÇAMENTO FORNECIMENTO DA	M2		53,25	53,78
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	29,09	32,16
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	29,94	33,01
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	32,54	35,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	22,53	24,73
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,83	1,83
Cotação	013	TELHAMENTO COM TELHA DE EPS E= 30MM	M2	1	40,47	40,47

Composição	017	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E	M2		11,69	12,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0259	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0776	32,23	35,59
Cotação	014	REDE DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO, FIO 4MM, MALHA 12 CM X 12 CM	M2	1	8,61	8,61
SINAPI-I	44667	CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM	M	2,0969	0,00	0,00

Composição	018	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO	UN		3,76	4,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	22,53	24,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	31,15	34,46
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,65	4,65

Composição	021	KIT 2 BARRAS DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA	UN		300,78	304,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	22,53	24,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	31,15	34,46
Cotação	015	KIT 2 BARRAS DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX POLIDO	UN	1	139,71	139,71
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,	UN	6	20,80	20,80

Composição	022	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO	UN		198,68	200,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1988	22,53	24,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5485	31,15	34,46
Cotação	016	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO	UN	1	52,33	52,33
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,	UN	6	20,80	20,80

Composição	023	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M3		107,32	113,14
SINAPI	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8695	8,90	8,90
SINAPI	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,137	32,84	32,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4479	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0722	32,23	35,59
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,8695	23,86	26,15
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP	CHP	1,137	25,61	27,90

Composição	024	CONCRETAGEM DE PAREDE/LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,	M3		848,83	857,85
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,09	0,54	0,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	32,23	35,59
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	32,89	36,35
SINAPI-I	38408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =	M3	1,103	690,07	690,07

Composição	025	REMOÇÃO DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2		12,42	13,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3872	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151	32,23	35,59

Composição	026	LIXAMENTO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2		2,27	2,44
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541	31,77	34,85
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,42	1,42

Composição	027	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	M2		60,08	62,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686	22,53	24,73
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5341	32,05	35,39
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,422	4,11	4,11
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	3,91	2,15	2,15
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A	M2	1,0553	25,39	25,39

Composição	028	KIT COM 2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - ACABAMENTO	UN		72,42	73,22
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	31,15	34,46
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	23,67	26,08
Cotação	023	KIT COM 2 REGISTRO DE BANHEIRO, ACABAMENTO ACESSÍVEL	UN	1	62,01	62,01
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,16	17,15	17,15

Composição	029	BARRA DE APOIO EM "L", EM ALUMÍNIO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO	UN		182,95	183,43
Cotação	024	BARRA DE APOIO EM "L", EM ALUMÍNIO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE	0	1	178,62	178,62
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,67	26,08
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,1	19,75	22,12

Composição	031	PLACA EM BRAILLE EM ACRÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM TAMANHO 30X10 PARA	UN		43,44	43,68
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,1	19,75	22,12
Cotação	025	PLACA EM BRAILLE	UN	1	41,47	41,47

Composição	032	REQUADRO EM ALVENARIA PARA ABERTURAS	M		24,54	25,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201	32,23	35,59
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0214	633,63	646,28

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXIA KETLLIN DOS ANJOS GONCALVES
Data: 17/11/2025 14:22:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br