CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	REFORMA DO GINÁSIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	0	Caçador/SC	23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**621.651,93**
1.			**REFORMA DO GINÁSIO**					**-**	**621.651,93**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**18.576,56**
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,40	469,32	BDI 1	577,26	1.385,42
1.1.2.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	27,50	3,48	BDI 1	4,28	117,70
1.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	46,77	30,41	BDI 1	37,40	1.749,20
1.1.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	14,00	11,77	BDI 1	14,48	202,72
1.1.5.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	20,00	1,94	BDI 1	2,39	47,80
1.1.6.	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS, LAMPADAS E ITENS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	100,00	0,52	BDI 1	0,64	64,00
1.1.7.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	4.467,00	1,79	BDI 1	2,20	9.827,40
1.1.8.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 10/2025 PS	UN	4,00	5,97	BDI 1	7,34	29,36
1.1.9.	SINAPI	99817	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 10/2025 PS	UN	5,00	6,87	BDI 1	8,45	42,25
1.1.10.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,00	8,47	BDI 1	10,42	323,02
1.1.11.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,55	69,11	BDI 1	85,01	46,76
1.1.12.	Composição	023	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,00	122,16	BDI 1	150,26	150,26
1.1.13.	Composição	025	REMOÇÃO DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,70	14,05	BDI 1	17,28	133,06
1.1.14.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	1.215,76	1,94	BDI 1	2,39	2.905,67
1.1.15.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	10,00	6,87	BDI 1	8,45	84,50
1.1.16.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	80,00	1,96	BDI 1	2,41	192,80
1.1.17.	SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	24,00	35,16	BDI 1	43,25	1.038,00
1.1.18.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	8,00	24,05	BDI 1	29,58	236,64
1.2.			**ESTRUTURA**					**-**	**1.340,39**
1.2.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	1,50	127,60	BDI 1	156,95	235,43
1.2.2.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,50	117,63	BDI 1	144,68	217,02
1.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2,60	15,22	BDI 1	18,72	48,67
1.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	5,21	12,71	BDI 1	15,63	81,43
1.2.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	0,12	747,74	BDI 1	919,72	110,37
1.2.6.	SINAPI	104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	6,00	5,62	BDI 1	6,91	41,46
1.2.7.	SINAPI	87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	6,00	32,16	BDI 1	39,56	237,36
1.2.8.	SINAPI	90282	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	M3	0,50	599,43	BDI 1	737,30	368,65
1.3.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**42.259,25**
1.3.1.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	28,30	BDI 1	34,81	2.784,80
1.3.2.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	46,02	BDI 1	56,60	4.528,00
1.3.3.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	42,00	519,96	BDI 1	639,55	26.861,10
1.3.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	45,00	38,32	BDI 1	47,13	2.120,85
1.3.5.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	78,98	BDI 1	97,15	291,45
1.3.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	19,00	46,25	BDI 1	56,89	1.080,91
1.3.7.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	613,91	BDI 1	755,11	755,11
1.3.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	15,00	11,99	BDI 1	14,75	221,25
1.3.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	9,00	16,38	BDI 1	20,15	181,35
1.3.10.	SINAPI-I	940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	30,00	6,25	BDI 1	7,69	230,70
1.3.11.	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	10,00	2,74	BDI 1	3,37	33,70

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	REFORMA DO GINÁSIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	0	Caçador/SC	23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**621.651,93**
1.3.12.	Composição	034	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	13,87	BDI 1	17,06	682,40
1.3.13.	SINAPI	101532	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1,00	2.022,46	BDI 1	2.487,63	2.487,63
1.4.			**PAREDES**					**-**	**8.986,18**
1.4.1.	Composição	032	REQUADRO EM ALVENARIA PARA ABERTURAS COM LARGURA DE ATÉ 20CM, EM PORTAS E JANELAS	M	85,00	26,97	BDI 1	33,17	2.819,45
1.4.2.	SINAPI	103366	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,20	75,08	BDI 1	92,35	295,52
1.4.3.	SINAPI	104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	13,50	5,62	BDI 1	6,91	93,29
1.4.4.	SINAPI	87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	13,50	32,16	BDI 1	39,56	534,06
1.4.5.	Composição	024	CONCRETAGEM DE PAREDE/LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,50	837,81	BDI 1	1.030,51	515,26
1.4.6.	Composição	027	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC III. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023_PE	M2	60,00	64,07	BDI 1	78,81	4.728,60
1.5.			**PINTURA**					**-**	**181.630,14**
1.5.1.	Composição	026	LIXAMENTO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	145,00	2,50	BDI 1	3,08	446,60
1.5.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.834,00	13,97	BDI 1	17,18	31.508,12
1.5.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.834,00	4,37	BDI 1	5,38	9.866,92
1.5.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.834,00	13,70	BDI 1	16,85	30.902,90
1.5.5.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	25,00	2,50	BDI 1	3,08	77,00
1.5.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,00	20,50	BDI 1	25,22	630,50
1.5.7.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	64,00	12,12	BDI 1	14,91	954,24
1.5.8.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	64,00	13,67	BDI 1	16,81	1.075,84
1.5.9.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	90,00	16,59	BDI 1	20,41	1.836,90
1.5.10.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.229,00	22,41	BDI 1	27,56	33.871,24
1.5.11.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	1.250,00	21,13	BDI 1	25,99	32.487,50
1.5.12.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	1.250,00	4,59	BDI 1	5,65	7.062,50
1.5.13.	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.250,00	16,30	BDI 1	20,05	25.062,50
1.5.14.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	387,50	12,27	BDI 1	15,09	5.847,38
1.6.			**COBERTURA**					**-**	**182.546,36**
1.6.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.215,76	68,09	BDI 1	83,75	101.819,90
1.6.2.	Composição	016	TELHAMENTO COM TELHA DE EPS E=30 MM, INCLUSO IÇAMENTO FORNECIMENTO DA TELHA E INSTALAÇÃO. AF_07/2019	M2	1.215,76	53,98	BDI 1	66,40	80.726,46
1.7.			**ESQUADRIAS**					**-**	**81.808,03**
1.7.1.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,00	187,76	BDI 1	230,94	1.154,70
1.7.2.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	216,80	BDI 1	266,66	533,32
1.7.3.	Cotação	017	JANELA BASCULANTE COM MÓDULOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, NAS DIMENSÕES 4,60X1,20m, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm, PERFIL EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA	UN	6,00	5.950,00	BDI 1	7.318,50	43.911,00
1.7.4.	Cotação	018	JANELA BASCULANTE COM MÓDULOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, NAS DIMENSÕES 4,85X1,20m, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm, PERFIL EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA	UN	1,00	6.377,50	BDI 1	7.844,33	7.844,33
1.7.5.	Cotação	019	JANELA BASCULANTE COM MÓDULOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, NAS DIMENSÕES 4,25X1,20m, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm, PERFIL EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA	UN	1,00	5.320,00	BDI 1	6.543,60	6.543,60
1.7.6.	Cotação	020	JANELA BASCULANTE COM MÓDULOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, NAS DIMENSÕES 1,05X1,50m, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm, PERFIL EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA	UN	2,00	1.523,75	BDI 1	1.874,21	3.748,42
1.7.7.	Cotação	021	PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS COM VENEZIANA LINHA GOLD, NAS DIMENSÕES 2,80X2,50m, PERFIL EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA	UN	2,00	5.851,91	BDI 1	7.197,85	14.395,70
1.7.8.	Composição	033	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS	UN	12,00	22,26	BDI 1	27,38	328,56
1.7.9.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR A DEFINIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.361,14	BDI 1	1.674,20	3.348,40
1.8.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/HIDRÁULICAS**					**-**	**9.484,86**
1.8.1.	SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2,00	23,19	BDI 1	28,52	57,04

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	REFORMA DO GINÁSIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	0	Caçador/SC	23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**621.651,93**
1.8.2.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	579,60	BDI 1	712,91	1.425,82
1.8.3.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	820,93	BDI 1	1.009,74	2.019,48
1.8.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	50,55	BDI 1	62,18	124,36
1.8.5.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6,00	59,81	BDI 1	73,57	441,42
1.8.6.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	49,37	BDI 1	60,73	364,38
1.8.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	71,17	BDI 1	87,54	525,24
1.8.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	109,38	BDI 1	134,54	1.479,94
1.8.9.	Composição	028	KIT COM 2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - ACABAMENTO REGISTRO PARA CHUVEIRO CROMADO E ACESSÍVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	73,37	BDI 1	90,25	90,25
1.8.10.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	3,00	212,56	BDI 1	261,45	784,35
1.8.11.	Composição	018	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO	UN	3,00	4,25	BDI 1	5,23	15,69
1.8.12.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	161,06	BDI 1	198,10	396,20
1.8.13.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	4,00	10,65	BDI 1	13,10	52,40
1.8.14.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	22,39	BDI 1	27,54	55,08
1.8.15.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	30,69	BDI 1	37,75	151,00
1.8.16.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	43,62	BDI 1	53,65	214,60
1.8.17.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,26	BDI 1	15,08	60,32
1.8.18.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,85	BDI 1	36,72	73,44
1.8.19.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,49	BDI 1	15,36	30,72
1.8.20.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	56,33	BDI 1	69,29	277,16
1.8.21.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	43,62	BDI 1	53,65	214,60
1.8.22.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	18,82	BDI 1	23,15	92,60
1.8.23.	SINAPI	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,27	BDI 1	18,78	37,56
1.8.24.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	25,23	BDI 1	31,03	93,09
1.8.25.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,58	BDI 1	14,24	28,48
1.8.26.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	17,93	BDI 1	22,05	132,30
1.8.27.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	28,21	BDI 1	34,70	208,20
1.8.28.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,91	BDI 1	19,57	39,14
1.9.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**8.484,20**
1.9.1.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.148,00	BDI 1	1.412,04	2.824,08
1.9.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	377,41	BDI 1	464,21	1.856,84
1.9.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	364,04	BDI 1	447,77	1.791,08
1.9.4.	Composição	021	KIT 2 BARRAS DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	301,98	BDI 1	371,44	371,44
1.9.5.	Composição	022	BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	197,89	BDI 1	243,40	973,60
1.9.6.	Composição	029	BARRA DE APOIO EM "L", EM ALUMÍNIO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	183,64	BDI 1	225,88	451,76
1.9.7.	Composição	031	PLACA EM BRAILLE EM ACRÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM TAMANHO 30X10 PARA VESTIÁRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	43,78	BDI 1	53,85	215,40
1.10.			**COMPLEMENTOS**					**-**	**86.494,80**
1.10.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	27,50	78,28	BDI 1	96,28	2.647,70
1.10.2.	Cotação	022	GRADIL PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM MALHA 5X20 FIO 4,05MM, COM POSTES, TAMPA, FIXADORES, PORTÃO DE CORRER, COR A DEFINIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	70,00	216,92	BDI 1	266,81	18.676,70
1.10.3.	Composição	017	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	714,00	12,03	BDI 1	14,80	10.567,20

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	REFORMA DO GINÁSIO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	0	Caçador/SC	23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**621.651,93**
1.10.4.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	71,40	105,71	BDI 1	130,02	9.283,43
1.10.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	571,20	1,96	BDI 1	2,41	1.376,59
1.10.6.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	420,00	84,61	BDI 1	104,07	43.709,40
1.10.7.	SINAPI-I	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	UN	8,20	23,18	BDI 1	28,51	233,78
1.11.			**SERVIÇOS FINAIS**					-	**41,16**
1.11.1.	SINAPI	88316	REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA	H	0,30	25,74	BDI 1	31,66	9,50
1.11.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA	H	1,00	25,74	BDI 1	31,66	31,66

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXIA KETLLIN DOS ANJOS GONCALVES
Data: 06/02/2026 16:21:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br