CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 042/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

SESSÃO DE LICITAÇÃO		
Data da Sessão **08/04/2026**	Horário da Sessão **08H**	Local da Sessão **ÓRGÃO LICITANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR**

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE LICITANTE		
Nome Fantasia **SULMODULAR OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA**		
Razão Social **SULMODULAR OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA**		
CNPJ **54.703.765/0001-17**	Inscrição Estadual **262878364**	Optante pelo Simples Nacional? **[ ] SIM [X] NÃO**
Endereço **RUA AGOSTINHO LUIZ BARROS**		CEP **89.567-016**
Bairro **CIDADE ALTA**	Cidade | Estado **VIDEIRA - SC**	
Telefone(s) **(49) 9.9923-9588**	E-Mail **LICITACAO@SULMODULAR.COM.BR**	
Agência Bancária **BANCO DO BRASIL**	Número da Agência Bancária **6123-9**	Número da Conta Bancária **4072-X**

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA LICITANTE	
Responsável Legal **JOEL FÁBIO VOLPATO**	Telefone(s) **(49) 9.9923-9588**
RG **3.761.215**	CPF **027.816.159-60**

Item	Especificação	CATSER	Unidade	Prazo de Garantia ou Validade	Valor Referencial Total
Único	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS FIGUEROA, ESQUINA COM A RUA HILÁRIO BAÚ, NO LOTEAMENTO SORGATTO, NO BAIRRO VILA PARAÍSO.	0000	SV	05 ANOS	R$ 5.850.000,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais.					

Para fins do disposto no Edital de Licitação, **CONCORRÊNCIA N.º 006/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 042/2026,** eu, Joel Fábio Volpato, portador(a) do RG n.º 3.761.215 e CPF n.º 027.816.159-60, abaixo assinado(a), na qualidade de Responsável Legal da proponente Sulmodular Obras Sustentáveis Ltda, CNPJ n.º 54.703.765/0001-17, **DECLARO** que:

I. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

II. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Caçador – Santa Catarina, 14 de abril de 2026.

Pessoa Jurídica	
Nome do Representante:	JOEL FÁBIO VOLPATO
CPF do Representante:	027.816.159-60
JOEL FABIO VOLPATO:02781615960 Assinado de forma digital por JOEL FABIO VOLPATO:02781615960 Dados: 2026.04.14 09:13:20 -03'00'	
60 Assinatura do Representante	

Carimbo do CNPJ

SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117
Assinado de forma digital por SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117 Dados: 2026.04.14 08:15:55 -03'00'

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.			**CMEI SORGATTO**					**-**	**5.850.000,00**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**113.323,56**	
1.1.0.1.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00			11.151,38	66.908,28	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	246,00			140,79	34.634,34	RA
1.1.0.3.	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	246,00			47,89	11.780,94	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**103.917,08**	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50			559,73	2.518,79	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.710,00			0,78	2.893,80	RA
1.2.0.3.	Cotação	101	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	Mês	6,00			1.167,83	7.006,98	RA
1.2.0.4.	SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00			6.217,92	37.307,52	RA
1.2.0.5.	DEINFRA/SC	43223	INSTALAÇÃO PROVIS. UNIS. SANIT. C/ 5,00 m²	UN	2,00			3.397,96	6.795,92	RA
1.2.0.6.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	402,60			117,72	47.394,07	RA
1.3.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**493.760,92**	
1.3.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	215,00			99,39	21.368,85	RA
1.3.0.2.	SINAPI	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	935,72			288,54	269.992,65	RA
1.3.0.3.	SINAPI	103072	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	469,76			405,00	190.252,80	RA
1.3.0.4.	SINAPI-I	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	280,00			42,79	11.981,20	RA
1.3.0.5.	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00			27,57	165,42	RA
1.4.			**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO**					**-**	**36.891,21**	
1.4.0.1.	Composiçao	120	CONJUNTO DE BIOFILTRO ANAERÓBIO 15.000 LITROS E REATOR ANAERÓBIO 15.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00			36.141,57	36.141,57	RA
1.4.0.2.	Composiçao	237	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM CESTO DE LIMPEZA 21L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00			374,82	749,64	RA
1.5.			**ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS**					**-**	**955.975,32**	
1.5.0.1.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	38.082,00			18,72	712.895,04	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.5.0.2.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	9.182,00			17,04	156.461,28	RA
1.5.0.3.	SICRO	P9812	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00			28.873,00	86.619,00	RA
1.6.			**COBERTURA DOS MÓDULOS**					**-**	**525.556,15**	
1.6.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.541,50			247,07	380.858,41	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	352,00			99,79	35.126,08	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,00			192,57	12.517,05	RA
1.6.0.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	999,10			66,94	66.879,75	RA
1.6.0.5.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	770,75			39,15	30.174,86	RA
1.7.			**FECHAMENTOS DOS MÓDULOS**					**-**	**1.949.997,65**	
1.7.0.1.	Composiçao	004	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.042,00			167,96	175.014,32	RA
1.7.0.2.	Composiçao	006	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS, LARGURA UTIL DE 1100 MM, COM ESPESSURA 40/50 MM (TETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.072,50			444,37	476.586,83	RA
1.7.0.3.	Composiçao	005	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS, LARGURA UTIL DE 1100 MM, COM ESPESSURA 40/50 MM (PAREDE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.042,60			403,50	1.227.689,10	RA
1.7.0.4.	Composiçao	007	ACABAMENTO DE RODAPÉ E RODAFORRO EM PERFIL METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.101,26			33,65	70.707,40	RA
1.8.			**PINTURA DA ESTRUTURA DOS MÓDULOS**					**-**	**77.079,40**	
1.8.0.1.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1.573,37			48,99	77.079,40	RA
1.9.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**213.790,60**	
1.9.0.1.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00			67,74	1.490,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.9.0.2.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00			76,48	382,40	RA
1.9.0.3.	SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00			98,59	98,59	RA
1.9.0.4.	SINAPI	91989	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00			43,52	261,12	RA
1.9.0.5.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	121,00			60,84	7.361,64	RA
1.9.0.6.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00			64,33	514,64	RA
1.9.0.7.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			63,58	127,16	RA
1.9.0.8.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00			63,57	381,42	RA
1.9.0.9.	Cotação	117	EXAUSTOR DE TETO PARA SANITÁRIOS - POTÊNCIA: 40W	UN	4,00			496,43	1.985,72	RA
1.9.0.10.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	23,00			104,40	2.401,20	RA
1.9.0.11.	SINAPI-I	39757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00			508,65	1.017,30	RA
1.9.0.12.	SINAPI-I	12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00			550,07	550,07	RA
1.9.0.13.	SINAPI-I	39759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00			915,50	915,50	RA
1.9.0.14.	SINAPI-I	39761	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00			1.100,46	1.100,46	RA
1.9.0.15.	Composiçao	214	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 70 MM2 E DISJUNTOR 125A, INCLUSO O POSTE PADRÃO CELESC	UN	1,00			7.168,02	7.168,02	RA
1.9.0.16.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00			81,67	245,01	RA
1.9.0.17.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			498,47	498,47	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.9.0.18.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			84,34	84,34	RA
1.9.0.19.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00			118,10	354,30	RA
1.9.0.20.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,00			13,74	343,50	RA
1.9.0.21.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00			14,63	277,97	RA
1.9.0.22.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00			16,33	163,30	RA
1.9.0.23.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			18,37	36,74	RA
1.9.0.24.	SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00			176,30	176,30	RA
1.9.0.25.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	25,00			157,50	3.937,50	RA
1.9.0.26.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00			201,02	804,08	RA
1.9.0.27.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.400,00			19,69	27.566,00	RA
1.9.0.28.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	135,00			24,09	3.252,15	RA
1.9.0.29.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	13,00			9,89	128,57	RA
1.9.0.30.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	145,00			20,72	3.004,40	RA
1.9.0.31.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00			14,07	1.266,30	RA
1.9.0.32.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	60,00			24,12	1.447,20	RA
1.9.0.33.	Cotação	145	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C, 50x50x3000mm, CHAPA 18 GALVANIZADA	UN	21,00			41,00	861,00	RA
1.9.0.34.	Cotação	146	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C, 50x250x3000mm, CHAPA 18 GALVANIZADA	UN	34,00			70,35	2.391,90	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.9.0.35.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	50,00			69,78	3.489,00	RA
1.9.0.36.	Composiçao	218	LUMINÁRIA LED QUADRADA, DE SOBREPOR, 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	166,00			97,11	16.120,26	RA
1.9.0.37.	Composiçao	219	LUMINÁRIA LED QUADRADA, DE SOBREPOR, 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00			104,06	208,12	RA
1.9.0.38.	Composiçao	220	LUMINÁRIA LED SLIM DE SOBREPOR, 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00			63,27	1.581,75	RA
1.9.0.39.	Cotação	147	LUMINÁRIA FLOODLIGHT 50W	UN	3,00			105,77	317,31	RA
1.9.0.40.	Composiçao	221	LUMINÁRIA ARANDELA, DE SOBREPOR, 24 W, EXTERNA IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00			74,80	1.645,60	RA
1.9.0.41.	SINAPI-I	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	9,00			15,96	143,64	RA
1.9.0.42.	Cotação	152	SPOT DE EMBUTIR NO PISO 9W, PARA ÁREA EXTERNA	UN	9,00			88,34	795,06	RA
1.9.0.43.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	50,00			143,57	7.178,50	RA
1.9.0.44.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	50,00			63,46	3.173,00	RA
1.9.0.45.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	4,00			898,53	3.594,12	RA
1.9.0.46.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,00			4,87	754,85	RA
1.9.0.47.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	480,00			21,79	10.459,20	RA
1.9.0.48.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,00			34,18	5.297,90	RA
1.9.0.49.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,00			51,59	3.353,35	RA
1.9.0.50.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	312,00			9,66	3.013,92	RA
1.9.0.51.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	175,00			103,60	18.130,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.9.0.52.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	430,00			4,04	1.737,20	RA
1.9.0.53.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	595,00			22,59	13.441,05	RA
1.9.0.54.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.576,40			5,85	20.921,94	RA
1.9.0.55.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.900,00			9,04	17.176,00	RA
1.9.0.56.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00			12,63	1.136,70	RA
1.9.0.57.	Composiçao	241	CABO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00			42,97	3.867,30	RA
1.9.0.58.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	20,00			12,47	249,40	RA
1.9.0.59.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00			28,12	1.349,76	RA
1.9.0.60.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00			42,94	2.061,12	RA
1.10.			**VOZ E DADOS**					**-**	**18.075,73**	
1.10.0.1.	SINAPI-I	43102	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,00			230,15	460,30	RA
1.10.0.2.	SINAPI-I	43103	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	UN	1,00			338,90	338,90	RA
1.10.0.3.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	3,00			898,53	2.695,59	RA
1.10.0.4.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	600,00			8,58	5.148,00	RA
1.10.0.5.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00			59,78	1.076,04	RA
1.10.0.6.	Cotação	154	ADAPTADOR RJ45 - HDMI	UN	22,00			36,38	800,36	RA
1.10.0.7.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	22,00			3,07	67,54	RA
1.10.0.8.	SINAPI	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	250,00			3,32	830,00	RA
1.10.0.9.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00			40,22	321,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.10.0.10.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	128,00			20,72	2.652,16	RA
1.10.0.11.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	45,00			20,36	916,20	RA
1.10.0.12.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	80,00			28,17	2.253,60	RA
1.10.0.13.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00			42,94	515,28	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**-**	**87.919,97**	
1.11.1.			**ESGOTO**					**-**	**35.785,88**	
1.11.1.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00			59,87	1.436,88	RA
1.11.1.2.	Composição	048	RALO LINEAR GRELHA 70 CM	UN	2,00			200,79	401,58	RA
1.11.1.3.	Composição	049	RALO LINEAR GRELHA 90 CM	UN	4,00			226,34	905,36	RA
1.11.1.4.	SINAPI	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00			16,13	64,52	RA
1.11.1.5.	SINAPI-I	12909	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00			4,91	9,82	RA
1.11.1.6.	SINAPI-I	1193	CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	39,00			4,55	177,45	RA
1.11.1.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00			32,79	590,22	RA
1.11.1.8.	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00			123,64	123,64	RA
1.11.1.9.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00			12,82	487,16	RA
1.11.1.10.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00			18,21	764,82	RA
1.11.1.11.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00			27,14	135,70	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.11.1.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00			12,58	62,90	RA
1.11.1.13.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00			12,58	616,42	RA
1.11.1.14.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,00			31,86	1.178,82	RA
1.11.1.15.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00			12,58	100,64	RA
1.11.1.16.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00			17,41	313,38	RA
1.11.1.17.	Composiçao	243	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	42,00			44,05	1.850,10	RA
1.11.1.18.	Composiçao	242	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00			58,16	232,64	RA
1.11.1.19.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00			58,53	819,42	RA
1.11.1.20.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00			18,25	219,00	RA
1.11.1.21.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00			30,51	427,14	RA
1.11.1.22.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00			102,15	102,15	RA
1.11.1.23.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00			33,83	135,32	RA
1.11.1.24.	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00			43,22	43,22	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.11.1.25.	Composiçao	244	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00			39,79	278,53	RA
1.11.1.26.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	312,20			44,75	13.970,95	RA
1.11.1.27.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,40			64,42	1.056,49	RA
1.11.1.28.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	135,20			32,13	4.343,98	RA
1.11.1.29.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,90			39,93	1.952,58	RA
1.11.1.30.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	73,20			25,67	1.879,04	RA
1.11.1.31.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00			18,14	108,84	RA
1.11.1.32.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00			21,14	63,42	RA
1.11.1.33.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00			12,51	150,12	RA
1.11.1.34.	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00			26,10	130,50	RA
1.11.1.35.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00			46,68	280,08	RA
1.11.1.36.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00			46,68	233,40	RA
1.11.1.37.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00			27,93	139,65	RA
1.11.2.			**HIDRÁULICA**					**-**	**52.134,09**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.11.2.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22,00			107,91	2.374,02	RA
1.11.2.2.	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	96,00			14,73	1.414,08	RA
1.11.2.3.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00			25,43	203,44	RA
1.11.2.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00			200,98	803,92	RA
1.11.2.5.	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00			189,33	946,65	RA
1.11.2.6.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,00			64,64	2.844,16	RA
1.11.2.7.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00			274,60	274,60	RA
1.11.2.8.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00			255,07	255,07	RA
1.11.2.9.	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00			14,73	132,57	RA
1.11.2.10.	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00			9,76	87,84	RA
1.11.2.11.	SINAPI	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00			16,13	64,52	RA
1.11.2.12.	SINAPI	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00			9,82	29,46	RA
1.11.2.13.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			11,59	11,59	RA
1.11.2.14.	SINAPI	104003	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00			17,63	70,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.11.2.15.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00			7,54	196,04	RA
1.11.2.16.	SINAPI	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00			17,03	51,09	RA
1.11.2.17.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			10,73	10,73	RA
1.11.2.18.	SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00			13,91	250,38	RA
1.11.2.19.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00			10,73	75,11	RA
1.11.2.20.	SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00			13,91	125,19	RA
1.11.2.21.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00			16,68	150,12	RA
1.11.2.22.	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00			18,06	650,16	RA
1.11.2.23.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00			11,66	396,44	RA
1.11.2.24.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00			21,35	106,75	RA
1.11.2.25.	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00			26,69	133,45	RA
1.11.2.26.	SINAPI	96690	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	14,00			38,04	532,56	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.11.2.27.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	148,00			11,75	1.739,00	RA
1.11.2.28.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00			21,28	191,52	RA
1.11.2.29.	SINAPI	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00			18,09	72,36	RA
1.11.2.30.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00			19,39	193,90	RA
1.11.2.31.	SINAPI	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00			11,73	46,92	RA
1.11.2.32.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			18,37	18,37	RA
1.11.2.33.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,00			35,33	3.109,04	RA
1.11.2.34.	SINAPI	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00			16,98	135,84	RA
1.11.2.35.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	292,00			28,75	8.395,00	RA
1.11.2.36.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	152,80			39,13	5.979,06	RA
1.11.2.37.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	137,00			30,96	4.241,52	RA
1.11.2.38.	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00			13,54	67,70	RA
1.11.2.39.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			16,20	16,20	RA
1.11.2.40.	SINAPI	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00			22,71	22,71	RA
1.11.2.41.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39,00			8,31	324,09	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	**DATA BASE** 12-24 (DES.)	**NOME DA EMPRESA** SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	**REGIME DE EXECUÇÃO** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	**Nº CTEF** 0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
0									**5.850.000,00**	
1.11.2.42.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,00			24,18	1.184,82	RA
1.11.2.43.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00			21,33	490,59	RA
1.11.2.44.	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00			30,12	120,48	RA
1.11.2.45.	SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00			35,21	70,42	RA
1.11.2.46.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			64,04	64,04	RA
1.11.2.47.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00			19,39	504,14	RA
1.11.2.48.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00			23,22	23,22	RA
1.11.2.49.	SINAPI-I	43982	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00			12.932,69	12.932,69	RA
1.12.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**314.992,86**	
1.12.0.1.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	318,08			39,15	12.452,83	RA
1.12.0.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	493,00			225,12	110.984,16	RA
1.12.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	950,66			126,33	120.096,88	RA
1.12.0.4.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	52,26			138,45	7.235,40	RA
1.12.0.5.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	45,16			153,70	6.941,09	RA
1.12.0.6.	SINAPI	87739	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	550,00			104,15	57.282,50	RA
1.13.			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**					**-**	**71.352,98**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.13.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00			640,42	3.202,10	RA
1.13.0.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00			645,41	10.326,56	RA
1.13.0.3.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			893,14	5.358,84	RA
1.13.0.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	11,00			55,00	605,00	RA
1.13.0.5.	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00			109,60	1.753,60	RA
1.13.0.6.	FNDE	215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1.1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00			350,68	9.468,36	RA
1.13.0.7.	Composiçao	240	TORNEIRA COM ALAVANCA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA SANITÁRIO PCD, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			150,52	903,12	RA
1.13.0.8.	Composiçao	239	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,TEMPORIZADA PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00			262,81	7.621,49	RA
1.13.0.9.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00			11,20	392,00	RA
1.13.0.10.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00			13,57	474,95	RA
1.13.0.11.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00			12,56	439,60	RA
1.13.0.12.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00			182,88	6.400,80	RA
1.13.0.13.	Composiçao	245	PAPELEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	27,00			76,77	2.072,79	RA
1.13.0.14.	Composiçao	246	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	35,00			76,77	2.686,95	RA
1.13.0.15.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00			74,28	2.525,52	RA
1.13.0.16.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00			449,40	5.392,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.13.0.17.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			430,90	2.585,40	RA
1.13.0.18.	Composiçao	217	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00			296,91	3.562,92	RA
1.13.0.19.	Composiçao	216	BARRA DE APOIO EM "L", EM ALUMÍNIO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00			553,15	1.106,30	RA
1.13.0.20.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			370,61	2.223,66	RA
1.13.0.21.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			1.125,11	2.250,22	RA
1.14.			**ESQUADRIAS E VIDROS**					**-**	**296.344,23**	
1.14.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. LINHA SUPREMA	M2	113,98			1.537,31	175.222,59	RA
1.14.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024. LINHA SUPREMA	M2	129,38			473,15	61.216,15	RA
1.14.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024. LINHA SUPREMA	M2	28,09			803,30	22.564,70	RA
1.14.0.4.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019. LINHA SUPREMA	M2	17,75			893,81	15.865,13	RA
1.14.0.5.	Cotação	112	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	157,47			38,19	6.013,78	RA
1.14.0.6.	SINAPI	94590	**(abra o arquivo 'Referência 12-2024.xlsm)**	-	468,40			33,01	15.461,88	RA
1.15.			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**					**-**	**46.589,80**	
1.15.0.1.	Composição	034	CAIXA DE PASSAGEM PVC 25 CM - PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00			94,27	1.791,13	RA
1.15.0.2.	SINAPI	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00			24,11	48,22	RA
1.15.0.3.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00			42,39	127,17	RA
1.15.0.4.	SINAPI	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	54,00			33,50	1.809,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.15.0.5.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00			41,26	206,30	RA
1.15.0.6.	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	75,00			33,00	2.475,00	RA
1.15.0.7.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00			102,15	817,20	RA
1.15.0.8.	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	18,00			219,43	3.949,74	RA
1.15.0.9.	SINAPI	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00			61,39	552,51	RA
1.15.0.10.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	59,00			35,18	2.075,62	RA
1.15.0.11.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	185,90			36,70	6.822,53	RA
1.15.0.12.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	175,90			75,70	13.315,63	RA
1.15.0.13.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	427,40			29,48	12.599,75	RA
1.16.			**SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**					**-**	**43.426,95**	
1.16.1.			**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**					**-**	**2.314,56**	
1.16.1.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00			24,10	530,20	RA
1.16.1.2.	Composiçao	222	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, 3000 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00			446,09	1.784,36	RA
1.16.2.			**SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL**					**-**	**1.724,88**	
1.16.2.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	29,00			45,36	1.315,44	RA
1.16.2.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00			25,59	409,44	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.16.3.			**ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO**					**-**	**7.205,20**	
1.16.3.1.	Cotação	158	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 Db	UN	4,00			106,80	427,20	RA
1.16.3.2.	Cotação	159	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL - 24 SETORES	UN	1,00			784,57	784,57	RA
1.16.3.3.	Cotação	160	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO	UN	2,00			106,80	213,60	RA
1.16.3.4.	Cotação	161	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL	UN	1,00			91,85	91,85	RA
1.16.3.5.	Cotação	162	CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 4 VIAS 4 x 1 mm	M	205,00			9,72	1.992,60	RA
1.16.3.6.	Cotação	163	ELETRODUTO EM PVC VERMELHO 3/4" - 3 METROS SEM ROSCA	UN	90,00			19,73	1.775,70	RA
1.16.3.7.	Cotação	164	COTOVELO 90º EM PVC VERMELHO 3/4" SEM ROSCA COM ABERTURA	UN	10,00			5,00	50,00	RA
1.16.3.8.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00			42,94	1.030,56	RA
1.16.3.9.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00			25,59	614,16	RA
1.16.3.10.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00			28,12	224,96	RA
1.16.4.			**EXTINTORES**					**-**	**1.858,39**	
1.16.4.1.	Composiçao	247	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00			170,21	1.021,26	RA
1.16.4.2.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00			837,13	837,13	RA
1.16.5.			**INSTALAÇÃO DE GÁS**					**-**	**6.454,79**	
1.16.5.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,53			1.154,44	1.766,29	RA
1.16.5.2.	SINAPI	103823	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00			22,54	22,54	RA
1.16.5.3.	SINAPI	103807	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,00			27,26	54,52	RA
1.16.5.4.	SINAPI	103811	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	7,00			46,36	324,52	RA
1.16.5.5.	SINAPI	92953	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			31,71	31,71	RA
1.16.5.6.	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00			29,90	209,30	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.16.5.7.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			29,34	58,68	RA
1.16.5.8.	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			55,36	55,36	RA
1.16.5.9.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,50			32,11	48,17	RA
1.16.5.10.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	68,50			45,45	3.113,33	RA
1.16.5.11.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00			54,64	109,28	RA
1.16.5.12.	Composiçao	223	REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 1,3 KGF/CM², VAZÃO DE 50 KG/H	UN	1,00			570,97	570,97	RA
1.16.5.13.	FNDE	260	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	UN	4,00			22,53	90,12	RA
1.16.6.			**SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO**					**-**	**23.869,13**	
1.16.6.1.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	57,60			120,67	6.950,59	RA
1.16.6.2.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00			192,45	1.154,70	RA
1.16.6.3.	SINAPI	105208	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00			422,90	845,80	RA
1.16.6.4.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00			263,38	790,14	RA
1.16.6.5.	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00			119,48	716,88	RA
1.16.6.6.	SINAPI-I	10900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	2,00			48,98	97,96	RA
1.16.6.7.	SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00			62,59	62,59	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.16.6.8.	SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	8,00			1,05	8,40	RA
1.16.6.9.	SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	3,00			142,88	428,64	RA
1.16.6.10.	SINAPI	101913	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			431,02	862,04	RA
1.16.6.11.	SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,00			13,60	27,20	RA
1.16.6.12.	SINAPI-I	37529	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES	UN	1,00			845,51	845,51	RA
1.16.6.13.	SINAPI-I	37527	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2,00			702,25	1.404,50	RA
1.16.6.14.	SINAPI-I	10902	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,00			51,21	102,42	RA
1.16.6.15.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00			349,32	698,64	RA
1.16.6.16.	SINAPI	103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			430,94	430,94	RA
1.16.6.17.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			677,04	677,04	RA
1.16.6.18.	SINAPI-I	10905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00			74,84	74,84	RA
1.16.6.19.	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00			275,27	2.752,70	RA
1.16.6.20.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00			26,80	2.144,00	RA
1.16.6.21.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00			34,92	2.793,60	RA
1.17.			**CENTRAL DE GLP, ABRIGO DE LIXO E SOLÁRIOS**					**-**	**60.890,14**	
1.17.0.1.	SINAPI-I	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,00			42,79	42,79	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.17.0.2.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	106,61			107,03	11.410,47	RA
1.17.0.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	227,58			5,59	1.272,17	RA
1.17.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	227,58			66,94	15.234,21	RA
1.17.0.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	227,58			4,49	1.021,83	RA
1.17.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	227,58			14,65	3.334,05	RA
1.17.0.7.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	2,95			651,34	1.921,45	RA
1.17.0.8.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,50			1.236,74	618,37	RA
1.17.0.9.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,53			1.154,44	1.766,29	RA
1.17.0.10.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,72			1.154,44	3.140,08	RA
1.17.0.11.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,07			714,14	1.478,27	RA
1.17.0.12.	SINAPI-I	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	320,00			44,39	14.204,80	RA
1.17.0.13.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	84,00			31,11	2.613,24	RA
1.17.0.14.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	84,00			27,77	2.332,68	RA
1.17.0.15.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00			34,86	278,88	RA
1.17.0.16.	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00			27,57	220,56	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**5.850.000,00**	
1.18.			**PISOS EXTERNOS**					**-**	**18.302,67**	
1.18.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	107,83			89,62	9.663,72	RA
1.18.0.2.	SINAPI	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	27,40			271,95	7.451,43	RA
1.18.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	27,40			43,34	1.187,52	RA
1.19.			**FECHAMENTOS EXTERNOS**					**-**	**207.320,01**	
1.19.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	115,00			17,99	2.068,85	RA
1.19.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	55,00			7,73	425,15	RA
1.19.0.3.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	24,23			49,30	1.194,54	RA
1.19.0.4.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	143,43			166,81	23.925,56	RA
1.19.0.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	16,15			304,03	4.910,08	RA
1.19.0.6.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	80,70			276,03	22.275,62	RA
1.19.0.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	314,23			20,92	6.573,69	RA
1.19.0.8.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	277,10			17,97	4.979,49	RA
1.19.0.9.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	188,42			16,03	3.020,37	RA
1.19.0.10.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,56			17,71	1.426,72	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.19.0.11.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,63			15,62	1.415,64	RA
1.19.0.12.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,12			13,96	1.886,28	RA
1.19.0.13.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,49			990,53	2.466,42	RA
1.19.0.14.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	12,29			949,29	11.666,77	RA
1.19.0.15.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,04			854,78	2.598,53	RA
1.19.0.16.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	207,84			107,03	22.245,12	RA
1.19.0.17.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	498,89			5,59	2.788,80	RA
1.19.0.18.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	498,89			49,53	24.710,02	RA
1.19.0.19.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	498,89			4,49	2.240,02	RA
1.19.0.20.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	498,89			14,65	7.308,74	RA
1.19.0.21.	Cotação	166	CERCA/GRADIL 3D, MALHA 5x20cm - FIO 5mm, 250x203cm (compr x altura), REVESTIMENTO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00			882,20	54.696,40	RA
1.19.0.22.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00			34,86	1.394,40	RA
1.19.0.23.	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00			27,57	1.102,80	RA
1.20.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**49.394,62**	
1.20.0.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	28,92			161,28	4.664,22	RA
1.20.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	120,64			124,50	15.019,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.20.0.3.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	19,13			681,00	13.027,53	RA
1.20.0.4.	Cotação	142	ALARME BANHEIRO PCD COM ACIONADOR CONFORME NBR 9050	UN	6,00			234,48	1.406,88	RA
1.20.0.5.	Cotação	137	MAPA TÁTIL 60x100 cm	UN	1,00			790,73	790,73	RA
1.20.0.6.	Cotação	138	PEDESTAL EM AÇO PARA MAPA TÁTIL	UN	1,00			2.159,28	2.159,28	RA
1.20.0.7.	Cotação	136	PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE	CJ	1,00			3.189,66	3.189,66	RA
1.20.0.8.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00			25,59	409,44	RA
1.20.0.9.	Composição	281	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA CONFORME PROJETO, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	M3	8,00			1.090,90	8.727,20	RA
1.21.			**SPDA**					**-**	**74.556,77**	
1.21.0.1.	Composiçao	224	CAIXA DE INSPEÇÃO 300X400MM COM TAMPA CIRCULAR DE 300MM DIÂMETRO DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSWTALÇÃO	UN	128,70			72,94	9.387,38	RA
1.21.0.2.	Composiçao	225	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS) Ø5/8" X 2,4M	UN	134,24			87,63	11.763,45	RA
1.21.0.3.	Composiçao	226	TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" / 600MM COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO EM INOX OU ALUMÍNIO, AUTOPERFURANTE, SEXTAVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	53,86			58,74	3.163,74	RA
1.21.0.4.	Composiçao	235	CABO DE COBRE NU SEÇÃO 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	109,04			135,35	14.758,56	RA
1.21.0.5.	Composiçao	227	CONECTOR DE ATERRAMENTO , REFORÇADO EM COBRE ESTANHO UM CABO DE 50 MM² 5/8" X 2,4 M - FORMECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	92,85			60,80	5.645,28	RA
1.21.0.6.	Composiçao	228	CONECTOR DE ATERRAMENTO , REFORÇADO EM COBRE ESTANHO DOIS CABO DE 50 MM² 5/8" X 2,4 M - FORMECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	104,40			56,25	5.872,50	RA
1.21.0.7.	Composiçao	229	CONECTOR DE COMPRESSAO PARA ATERRAMENTO PARA CABO DE 50MM² 5/8 X 2,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	58,59			92,42	5.414,89	RA
1.21.0.8.	Composiçao	231	CONECTOR DE COMPRESSÃO C EM LIGA DE SOBRE ESTANHO PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS DE MM² - FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO	UN	87,90			79,49	6.987,17	RA
1.21.0.9.	Composiçao	232	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,90			85,62	5.727,98	RA
1.21.0.10.	Composiçao	236	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1", COM 3 METRO - FORNECIMENGTO E INSTALAÇÃO	UN	69,10			82,80	5.721,48	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**5.850.000,00**	
1.21.0.11.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	9,69			11,80	114,34	RA
1.22.			**INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS NO CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**83.720,50**	
1.22.0.1.	SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	210,00			78,87	16.562,70	RA
1.22.0.2.	SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	210,00			285,62	59.980,20	RA
1.22.0.3.	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00			35,52	2.131,20	RA
1.22.0.4.	SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	20,00			38,32	766,40	RA
1.22.0.5.	SINAPI	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M3	20,00			14,00	280,00	RA
1.22.0.6.	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	800,00			3,90	3.120,00	RA
1.22.0.7.	SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	800,00			1,10	880,00	RA
1.23.			**SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA**					**-**	**2.726,48**	
1.23.0.1.	FNDE	78	CISTERNA VERTICAL MODULAR 600 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			2.235,45	2.235,45	RA
1.23.0.2.	FNDE	79	SMART FILTRO PARA CISTERNA MODULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			491,03	491,03	RA
1.24.			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**					**-**	**4.094,40**	
1.24.0.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00			25,59	4.094,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	CMEI Sorgatto	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
(N/D: 'Referência 12-2024.xlsm)	12-24 (DES.)	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	0

Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 18

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**5.850.000,00**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçador/SC
Local

terça-feira, 14 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MATHEUS BETTÚ
CREA/CAU: 144.164-0
ART/RRT: -

JOEL FABIO VOLPATO:02781615960
Assinado de forma digital por JOEL FABIO VOLPATO:02781615960
Dados: 2026.04.14 11:20:52 -03'00'

SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117
Assinado de forma digital por SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117
Dados: 2026.04.14 11:21:08 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME MATHEUS BETTU
Data: 14/04/2026 11:18:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAI	CMEI Sorgatto	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
1.	**CMEI SORGATTO**	**5.850.000,00**	% Período:	16,19%	32,64%	30,19%	8,26%	7,19%	5,53%						
			1$	##########	##########	##########	##########	##########	##########	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	113.323,56	% Período:	16,00%	32,00%	30,00%	8,00%	8,00%	6,00%						
			2$	18.131,77	36.263,54	33.997,07	9.065,88	9.065,88	6.799,41	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.917,08	% Período:	50,00%	50,00%										
			2$	51.958,54	51.958,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÃO	493.760,92	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOT(	36.891,21	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	36.891,21	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS	955.975,32	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
			2$	##########	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA DOS MÓDULOS	525.556,15	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
			2$	##########	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	FECHAMENTOS DOS MÓDULOS	1.949.997,65	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
			2$	##########	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	PINTURA DA ESTRUTURA DOS MÓDUL	77.079,40	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
			2$	19.269,85	38.539,70	19.269,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	213.790,60	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
			2$	-	53.447,65	53.447,65	##########	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	VOZ E DADOS	18.075,73	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
			2$	-	4.518,93	4.518,93	9.037,87	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	87.919,97	% Período:				25,00%	75,00%							
			2$	-	-	-	21.979,99	65.939,98	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	REVESTIMENTOS	314.992,86	% Período:			20,00%	25,00%	55,00%							
			2$	-	-	62.998,57	78.748,22	##########	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	71.352,98	% Período:			50,00%	20,00%	30,00%							
			2$	-	-	35.676,49	14.270,60	21.405,89	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	ESQUADRIAS E VIDROS	296.344,23	% Período:			50,00%	50,00%								
			2$	-	-	##########	##########	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	46.589,80	% Período:		10,00%	50,00%	20,00%	10,00%	10,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAD	CMEI Sorgatto	SULMODULAR OBRAS SUSTENTÁVEIS LTDA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
		2$		-	4.658,98	23.294,90	9.317,96	4.658,98	4.658,98	-	-	-	-	-	-
1.16.	SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA IN	43.426,95	% Período:		10,00%	10,00%		80,00%							
		2$		-	4.342,70	4.342,70	-	34.741,56	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	CENTRAL DE GLP, ABRIGO DE LIXO E S	60.890,14	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
		2$		-	-	12.178,03	18.267,04	18.267,04	12.178,03	-	-	-	-	-	-
1.18.	PISOS EXTERNOS	18.302,67	% Período:				25,00%	25,00%	50,00%						
		2$		-	-	-	4.575,67	4.575,67	9.151,34	-	-	-	-	-	-
1.19.	FECHAMENTOS EXTERNOS	207.320,01	% Período:					30,00%	70,00%						
		2$		-	-	-	-	62.196,00	##########	-	-	-	-	-	-
1.20.	ACESSIBILIDADE	49.394,62	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	49.394,62	-	-	-	-	-	-
1.21.	SPDA	74.556,77	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	74.556,77	-	-	-	-	-	-
1.22.	INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS PRÉ-FAB	83.720,50	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
		2$		-	-	16.744,10	25.116,15	25.116,15	16.744,10	-	-	-	-	-	-
1.23.	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	2.726,48	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	2.726,48	-	-	-	-	-	-
1.24.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.094,40	% Período:				20,00%	30,00%	50,00%						
		2$		-	-	-	818,88	1.228,32	2.047,20	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 5.850.000,00

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	16,19%	32,64%	30,19%	8,26%	7,19%	5,53%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	947.242,44	1.909.494,60	1.766.283,60	483.156,87	420.441,56	323.380,93						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**947.242,44**	**1.909.494,60**	**1.766.283,60**	**483.156,87**	**420.441,56**	**323.380,93**						
Acumulado:	%:	16,19%	48,83%	79,03%	87,29%	94,47%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	947.242,44	2.856.737,04	4.623.020,64	5.106.177,51	5.526.619,07	5.850.000,00						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**947.242,44**	**2.856.737,04**	**4.623.020,64**	**5.106.177,51**	**5.526.619,07**	**5.850.000,00**						
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Caçador/SC
Local

terça-feira, 14 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MATHEUS BETTÚ
CREA/CAU: 144.164-0
ART/RRT: -

PMv3.11

JOEL FABIO VOLPATO:02781615960
Assinado de forma digital por JOEL FABIO VOLPATO:02781615960
Dados: 2026.04.14 11:37:46 -03'00'

SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117
Assinado de forma digital por SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117
Dados: 2026.04.14 11:37:34 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME MATHEUS BETTU
Data: 14/04/2026 11:34:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CMEI Sorgatto /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	7,88%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,94%
BDI COM desoneração	BDI DES	**31,19%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Caçador/SC
Local

terça-feira, 14 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MATHEUS BETTÚ
CREA/CAU: 144.164-0
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME MATHEUS BETTU
Data: 14/04/2026 11:51:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117
Assinado de forma digital por SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117
Dados: 2026.04.14 11:52:55 -03'00'

JOEL FABIO VOLPATO:02781615960
Assinado de forma digital por JOEL FABIO VOLPATO:02781615960
Dados: 2026.04.14 11:53:09 -03'00'

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 042/2026

ENCARGOS

GRUPO A			
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	**Total**	**27,80%**	**27,80%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,76%	Não Incide
B2	Feriados	3,67%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13° Salário	11,10%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	13,37%	10,02%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**Total**	**49,71%**	**19,67%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,36%	3,27%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,09%	0,82%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,86%	1,39%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,27%
C	**Total**	**7,78%**	**5,83%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	12,71%	4,64%
D2	Reinicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,28%
D	**Total**	**13,09%**	**4,92%**
TOTAL (A+B+C+D)		**98,38%**	**58,22%**

Caçador – Santa Catarina, 14 de abril de 2026.

Pessoa Jurídica

Nome do Representante: JOEL FÁBIO VOLPATO

CPF do Representante: 027.816.159-60

JOEL FABIO VOLPATO:02781615960 Assinado de forma digital por JOEL FABIO VOLPATO:02781615960 Dados: 2026.04.14 10:14:59 -03'00'

Assinatura do Representante

Carimbo do CNPJ

SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117 Assinado de forma digital por SULMODULAR ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA:54703765000117 Dados: 2026.04.14 10:14:43 -03'00'