OBRA: PAPI PARA O AEROPORTO DE CAÇADOR - SC
JUSTIFICATIVA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

		MOTIVO/BASE DE CRIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		JUSTIFICATIVA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
3914	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		INSUMO COM PREÇOS SINAPI, CONSIDERANDO 8 HORAS POR FUNCIONÁRIO PARA EXAMES MÉDICOS E INTEGRAÇÃO. CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMWENTOS
3892	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		INSUMOS COM PREÇOS SINAPI, SENDO MÃO DE OBRA PARA CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO PARA RETIRADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
3915	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO	AADOTADA A COMPOSIÇÃO SINAPI 90788		ADOTADA A COMPOSIÇÃO DE ENGENHEIRO HORISTA POR NÃO HAVER NECESSIDADE DE ENGENHEIRO EM TEMPO INTEGRAL
3894	CAIXA DE PASSAGEM 0,80 X 0,80 X 0,80 EM POLIPROPILENO	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		PREÇO DE MERCADO PARA CAIXA DE PASSAGEM E INSUMOS SINAPI PARA OS DEMAIS ITENS
3895	INSERÇÃO DA BASE METÁLICA	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		PREÇO DE MERCADO PARA CAIXA DE PASSAGEM E INSUMOS SINAPI PARA OS DEMAIS ITENS
3896	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ 16MM²	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA A COMPOSIÇÃO ORSE 9391 - CABO DE COBRE NÚ 16 mm2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04m/kg), SUBSTITUINDO A UNIDADE KG POR METRO E ADOTANDO INSUMOS SINAPI
3897	CABO ÓPTICO COM 12 FIBRAS TIPO MULTIMODO (50/125), NÚCLEO DIELÉTRICO TOTALMENTE GELEADO (G), PROTEÇÃO METÁLICA CONTRA ROEDORES E CAPA EXTERNA EM POLIETILENO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADO PREÇO DE MERCADO PARA O MATERIAL
3898	CABO DE ENERGIA UNIPOLAR DE COBRE 10MM², 3,6/6KV, ISOLAMENTO EM EPR E CAPA EM PVC, NBR 7732	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI MM2, 3,6/6KV)	(CABO 10	POR SIMILARIDADE FOI ADOTADA A COMPOSIÇÃO SINAPI 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBSTITUINDO O INSUMO CABO 10 MM2 0,6/1,0 KV POR PREÇO DE MERCADO PARA CABO 10 MM2 3,6/6KV
3899	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS (DPS), 32A	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		POR SIMILARIDADE FOI ADOTADA COMPOSIÇÃO SINAPI 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - COM MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA DPS
3900	CAIXA DISTRIBUIÇÃO INTERNA ÓPTICA 1U (DIO) CARREGADA DE 12 POSIÇÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAL
3901	SERVIÇO DE EMENDA/FUSÃO ÓPTICA E CERTIFICAÇÃO, PARA CABO 12 VIAS TIPO MULTIMODO EM DIO (NAS DUAS PONTAS)	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI
3902	CAIXA ÓPTICA DO SISTEMA PAPI	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAL
3903	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO DE 200W	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAL
3904	REGULADOR TRANSFORMADOR DE CORRENTE CONSTANTE DE 4KW	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAL
3905	KIT CONECTOR DE MÉDIA TENSÃO COM PLUG E RECEPTÁCULO, CLASSE 5KV – 20A	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAL
3906	KIT PLUG/ RECEPTACULO SECUNDÁRIO 600V COM RABICHO CONECTOR DUPLO 2X2,5MM²	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAL
3907	MESA DE CONTROLE REMOTO DO SISTEMA PAPI	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAL
3908	INCLINÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM CASA CENTESIMAL	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI E PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAL
3909	TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO PAPI E COMANDO REMOTO	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI		ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI

3910	RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS, TESTES E MEDIÇÕES PARA ENVIO À ANAC	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI	ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI
3911	ACOMPANHAMENTO DO VÔO DE HOMOLOGAÇÃO – FLY CHECK DO GEIV	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI	ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI
3912	LIMPEZA FINAL DE OBRA	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI	ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI
3913	ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO “AS-BUILT” – COMO CONSTRUIDO	NÃO EXISTE COMPOSIÇÃO PARA O ITEM NO SINAPI	ADOTADA MÃO DE OBRA SINAPI

RESPONSÁVEL:

VALMIR OLIVEIRA
Técnico em Edificações
CRT: 16840577015

DATA: NOV/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICHARD FERREIRA FERNANDES
Data: 13/05/2026 15:54:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br