Composição	007	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO COM	M		12,19	12,81
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,125	10,72	10,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,09	26,73
SINAPI-I	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,005	322,90	322,90

Composição	010	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25MPA	M2		172,35	179,24
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,123153	608,35	615,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,076	25,09	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,393592	33,87	36,22
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,004408	15,13	15,13
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,037	112,50	112,50
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,73994	3,67	3,67

Composição	033	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	UN		397,33	399,86
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1	205,17	205,17
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	156,65	158,12
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	12,33	12,80
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	12,97	13,23
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -	UN	1	10,21	10,54

Composição	034	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E	UN		65,00	65,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	25,09	26,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0316	34,71	37,16
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	61,42	61,42

Composição	035	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -	UN		65,00	65,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	25,09	26,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0316	34,71	37,16
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	61,42	61,42

Composição	036	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN		77,91	80,72
Cotação	26	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO COMPRIMENTO 40 CM FIXADA NA PAREDE COM PARAFUSO	UN	1	37,50	37,50
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	34,71	37,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	25,09	26,73
					0,00	0,00

Composição	037	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 3X10 MM	M2		23,14	23,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0291	25,09	26,73
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05	10,72	10,72
Cotação	31	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR9952)	M2	0,3396	58,35	58,35
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,078	26,57	26,57

Composição	038	JANELAS DE ALUMÍNIO MAXIM-AR NA COR BRANCA COM GRADE E VIDRO TRANSPARENTE	UN		713,52	714,34
Cotação	27	JANELAS DE ALUMÍNIO MAXIM-AR NA COR BRANCA COM GRADE E VIDRO TRANSPARENTE LISO 3 MM. DIMENSÕES 50 CM * 100 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	683,43	683,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,09	26,73
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	17,55	17,55

Composição	039	JANELAS DE ALUMÍNIO MAXIM-AR NA COR BRANCA COM GRADE E VIDRO TRANSPARENTE	UN		595,51	596,33
Cotação	28	JANELAS DE ALUMÍNIO MAXIM-AR NA COR BRANCA COM GRADE E VIDRO TRANSPARENTE LISO 3 MM. DIMENSÕES 80 CM * 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	565,42	565,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,09	26,73
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	17,55	17,55

Composição	040	PORTA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA 210 CM * 90 CM - FIXAÇÃO	UN		1.062,81	1.063,63
Cotação	29	PORTA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA 210 CM * 90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.032,72	1.032,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,09	26,73
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	17,55	17,55

Composição	041	PORTA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA 210 CM * 80 CM, FIXAÇÃO	UN		996,90	997,72
Cotação	30	PORTA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA 210 CM * 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	966,81	966,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,09	26,73
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	17,55	17,55

Composição	042	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 60X60 M.	UN		191,91	192,55
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	0,0141	320,07	329,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1088	25,09	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1384	33,87	36,22
Cotação	33	CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UM	1	180,00	180,00

Composição	043	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA.	UN		140,03	141,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231	34,71	37,16
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231	26,47	28,25
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154	2,31	2,31
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,044	93,10	93,10
SINAPI-I	11880	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	UN	1	107,65	107,65
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292	82,17	82,17

Composição	044	FOSSA SÉPTICA COM TAMPA, ALTURA TOTAL DE 2,50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		2.390,91	2.401,80
Cotação	34	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	641,43	641,43
Cotação	35	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4	281,35	281,35
Cotação	36	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	UN	1	380,21	380,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	34,71	37,16
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,93	28,71
SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	3,6	10,35	10,57
SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	0,1539	319,70	327,72
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0478	714,02	722,67

Composição	045	FILTRO ANAEROBICO COM TAMPA, ALTURA TOTAL DE 1,50M. FORNECIMENTO E	UN		1.817,13	1.827,79
Cotação	34	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	641,43	641,43
Cotação	35	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	2	281,35	281,35
Cotação	36	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	UN	1	380,21	380,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	34,71	37,16
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,93	28,71
SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2,53	10,35	10,57
SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	0,1539	319,70	327,72
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0478	714,02	722,67

Composição	047	LUMINÁRIA LED QUADRADA, DE SOBREPOR, 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		63,83	65,25
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3827	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119594	27,50	29,32
Cotação	38	LUMINÁRIA LED QUADRADA, DE SOBREPOR, 32 W	UN	1	43,90	43,90

Composição	048	LUMINÁRIA LED UFO HIGH BAY 200W INDUSTRIAL PRETO	UN		168,41	170,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,50	29,32
Cotação	39	LUMINÁRIA LED UFO HIGH BAY 200W INDUSTRIAL PRETO	UN	1	143,27	143,27

Composição	049	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA, QUADRO DE	M		6,91	7,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1336	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0403	27,50	29,32

Composição	050	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60 CM COM TAMPA SOLDADA, FORNECIMENTO E	UN		201,93	203,13
Cotação	40	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 60 CM - ELÉTRICA	UN	1	163,33	163,33
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	43,53	46,65
SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	0,1	319,70	327,72
SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,21	6,73	6,87

Composição	051	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACICO APARETENTE, TIJOLO A VISTA E	M2		136,19	140,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	25,09	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	33,87	36,22
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0098	688,87	700,25
SINAPI-I	7260	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	25	2,95	2,95

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXIA KETLLIN DOS ANJOS GONCALVES
Data: 23/06/2026 15:54:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br