

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Memorial Descritivo

Serviços:

Local : PORTAL ENTRADA CAÇADOR:

Letreiro Metálico em caixa face frontal acrílico iluminação interna em led RGB.

“BEM VINDO A CAÇAD♥R ”

Local: PARQUE CENTRAL:

Letreiro Metálico em caixa.

“♥CAÇADOR”

1 – Generalidades

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a serem empregados na execução dos serviços e complementar as informações que não puderam ser colocadas em projeto.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado como os serviços executados nesta obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT.

2 – Descrição

2.1 - Letreiro com letra caixa em chapa galvanizada com face em acrílico e iluminação interna de LED RGB a ser fixado sobre radier com fixador mecânico dimensionado para o mesmo, os cantos devem estar com acabamento arredondado, livre de cortes e perfeitamente vedados.

Dimensões texto:

BEM VINDO A fonte Arial Black, altura 34 cm e profundidade de 10 cm;

CAÇAD♥R fonte Arial Black altura 77,3 cm e profundidade de 20 cm;

*Ver Prancha de projeto com dimensões totais.

2.1.1 – itens:

Material letra caixa: Chapa Galvanizada #0,95.

Material estrutura chapa galvanizada e ligação letras: tubo metálico quadrado, retangular e redondo com fundo anticorrosivo.

Base fixação: Sapatas metálicas fixadas as letras com furos para fixação

Pintura letras: automotiva Preta referencia

Pintura coração: automotiva vermelha referencia

Fixação concreto: Fixador mecânico

Letras face: Acrílico branco leitoso # 4,00mm

Coração Face: Acrílico vermelho leitoso # 4,00mm

Iluminação interna: Led RGB 6000

Obs: Radier executado pela contratante.

Será fornecido pela contratante ponto elétrico ao lado da estrutura para ligação da iluminação e uso de ferramentas elétricas para montagem do equipamento.

2.2 - Letreiro com letra caixa em chapa galvanizada a ser fixado sobre radier com fixador mecânico dimensionado para o mesmo, os cantos devem ter acabamento arredondado, livre de cortes e perfeitamente vedados.

Dimensões texto:

♥**CAÇADOR** fonte Arial Black, altura 200 cm e profundidade de 60 cm;

*Ver Prancha de projeto com dimensões totais.

2.2.1 – itens:

Material letra caixa: Chapa Galvanizada #1,10.

Material estrutura chapa galvanizada letras: tubo metálico quadrado, retangular e redondo com fundo anticorrosivo.

Base fixação: Sapatas metálicas fixadas as letras com furos para fixação

Pintura letras: automotiva Branca referencia

Pintura coração: automotiva vermelha referencia

Fixação concreto: Fixador mecânico

Obs: Radier executado pela contratante.

Será fornecido pela contratante ponto elétrico ao lado da estrutura para uso de ferramentas elétricas para montagem do equipamento.

3 – Pintura.

Pintura automotiva, onde toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc.

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo ou limpeza mecânica, de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.

4 – Entrega e Montagem.

A contratada vai se responsabilizar pela entrega e montagem dos equipamentos em Caçador, nos locais descritos neste memorial.

5 - Canteiro de Obras.

Para o início da obra a contratada deverá isolar a área onde serão executados os serviços com tapumes ou fitas de segurança evitando o acesso de pessoas do entorno ao canteiro evitando possíveis acidentes ou danos aos equipamentos, manter o local limpo e organizado ao fim do período dos serviços.

Ao término da obra, antes da entrega definitiva, deverá ser executado um teste em todos os equipamentos instalados e uma limpeza geral no local.

Quaisquer danos ou consequências derivados de tombamentos, desprendimentos, soldas e demais acidentes que venham a ocorrer, serão atribuídos à Contratada.

6 - Transporte e Armazenamento

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, danos a pintura e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento das peças.

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas ou até mesmo refeitas antes da montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

Caçador, Fevereiro de 2018.

Responsável Técnico