

| Nr ART (CREA).: A PREENCHER | | BDI SEM desoneração:20.11% | | | | | Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS) | | |
|--|--|---|--------|----------------|----------|-----------|--|-------------------------|--|
| Município de Caçador - SC | | Data: 13-06-18 | | | | | | | |
| Programa não vinculado | | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | | | | | | | |
| EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA CONCÓRDIA | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 355.192,78 | BDI R\$ | TOTAL R\$ | *Fonte | SEM desoneração | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 5,00 | 385,32 | 1.926,60 | | | 74209/1-Sinapi-03/2018 | |
| 1.2 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 100,00 | 4,85 | 485,00 | | | 73948/16-Sinapi-03/2018 | |
| 1.3 | DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 5,00 | 529,12 | 2.645,60 | | | 97626-Sinapi-03/2018 | |
| 1.4 | EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 8,00 | 530,67 | 4.245,36 | | | 93208-Sinapi-03/2018 | |
| 1.5 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1,00 | 1.723,19 | 1.723,19 | | | 41598-Sinapi-03/2018 | |
| 1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 950,00 | 5,44 | 5.168,00 | | | 74077/2-Sinapi-03/2018 | |
| 1.7 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 10,00 | 50,97 | 509,70 | | | 97622-Sinapi-04/2018 | |
| 1.8 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 15,00 | 4,56 | 68,40 | | | 72898-Sinapi-04/2018 | |
| 2 | SUPRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 2.1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 10,00 | 627,71 | 6.277,10 | | | 73990/1-Sinapi-03/2018 | |
| 2.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 10,00 | 375,42 | 3.754,20 | | | 94965-Sinapi-03/2018 | |
| 2.3 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 10,00 | 72,07 | 720,70 | | | 4721-Sinapi-04/2018 | |
| 2.4 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XXM | 50,00 | 0,86 | 43,00 | | | 83356-Sinapi-04/2018 | |
| 2.5 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 41,00 | 225,82 | 9.258,62 | | | 96538-Sinapi-04/2018 | |
| 2.6 | ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 | M3 | 4,00 | 90,25 | 361,00 | | | 96523-Sinapi-04/2018 | |
| 2.7 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 75,00 | 84,64 | 6.348,00 | | | 96533-Sinapi-04/2018 | |
| 2.8 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 | M3 | 6,00 | 118,36 | 710,16 | | | 96527-Sinapi-04/2018 | |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 3.1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 8,00 | 627,71 | 5.021,68 | | | 73990/1-Sinapi-03/2018 | |
| 3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4,00 | 375,42 | 1.501,68 | | | 94965-Sinapi-03/2018 | |
| 3.3 | FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 27,00 | 108,63 | 2.933,01 | | | 92263-Sinapi-03/2018 | |
| 3.4 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 120,00 | 77,06 | 9.247,20 | | | 87455-Sinapi-04/2018 | |
| 3.5 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPa, MOLDADA IN LOCO | M3 | 1,20 | 2.831,85 | 3.398,22 | | | 85233-Sinapi-04/2018 | |
| 3.6 | FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 41,00 | 73,12 | 2.997,92 | | | 92270-Sinapi-04/2018 | |

| Nr ART (CREA).: A PREENCHER | | BDI SEM desoneração:20.11% | | | | | Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS) | | |
|--|--|---|----------|----------------|------------|-----------|--|------------------------------|--|
| Município de Caçador - SC | | Data: 13-06-18 | | | | | | | |
| Programa não vinculado | | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | | | | | | | |
| EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA CONCÓRDIA | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 355.192,78 | BDI R\$ | TOTAL R\$ | *Fonte | SEM desoneração | |
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | |
| 4.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 450,00 | 46,55 | 20.947,50 | | | 96995-Sinapi-03/2018 | |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 5.1 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 811,00 | 152,54 | 123.709,94 | | | 40647-Sinapi-03/2018 | |
| 5.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 140,00 | 17,02 | 2.382,80 | | | 85180-Sinapi-03/2018 | |
| 5.3 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1.622,00 | 1,23 | 1.995,06 | | | 3777-Sinapi-04/2018 | |
| 5.4 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 41,00 | 72,07 | 2.954,87 | | | 4721-Sinapi-04/2018 | |
| 5.5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 200,00 | 0,86 | 172,00 | | | 83356-Sinapi-04/2018 | |
| 6 | Revestimento | | | | | | | | |
| 6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 100,00 | 6,21 | 621,00 | | | 87894-Sinapi-04/2018 | |
| 6.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 811,00 | 16,26 | 13.186,86 | | | 74245/1-Sinapi-04/2018 | |
| 6.3 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 100,00 | 14,59 | 1.459,00 | | | 88417-Sinapi-04/2018 | |
| 7 | COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 7.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 132,03 | 41,73 | 5.509,61 | | | 21013-Sinapi-03/2018 | |
| 7.2 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 1,00 | 3.628,52 | 3.628,52 | | | 10921-Sinapi-04/2018 | |
| 7.3 | CHAPA DE AÇO 100 MM E=5 MM | M | 30,00 | 41,59 | 1.247,70 | | | 495718000003-Cotação-06/2018 | |
| 7.4 | CANTONEIRA AÇO 50X100 MM E=5MM | M | 80,00 | 59,17 | 4.733,60 | | | 495718000004-Cotação-06/2018 | |
| 7.5 | CHAPA DE AÇO 150X150 MM E=5 MM | UNID | 50,00 | 17,99 | 899,50 | | | 495718000005-Cotação-06/2018 | |
| 7.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 800,00 | 2,88 | 2.304,00 | | | 9537-Sinapi-04/2018 | |
| 8 | Banheiro | | | | | | | | |
| 8.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | |
| 8.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 28,80 | 6,41 | 184,61 | | | 74077/3-Sinapi-04/2018 | |
| 8.1.2 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 40,00 | 4,85 | 194,00 | | | 73948/16-Sinapi-04/2018 | |
| 8.1.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 | M3 | 1,50 | 118,36 | 177,54 | | | 96527-Sinapi-04/2018 | |
| 8.1.4 | ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 | M3 | 4,00 | 90,25 | 361,00 | | | 96523-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |

| Nr ART (CREA).: A PREENCHER | | BDI SEM desoneração:20.11% | | | | | Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS) | | |
|--|---|---|--------|----------------|---------|-----------|--|------------------------|--|
| Município de Caçador - SC | | Data: 13-06-18 | | | | | | | |
| Programa não vinculado | | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | | | | | | | |
| EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA CONCÓRDIA | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 355.192,78 | BDI R\$ | TOTAL R\$ | *Fonte | SEM desoneração | |
| 8.2.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2,60 | 373,51 | | 971,13 | | 94965-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 2,00 | 15,71 | | 31,42 | | 96617-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2.3 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 2,60 | 639,33 | | 1.662,26 | | 73990/1-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2.4 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 13,00 | 173,76 | | 2.258,88 | | 96532-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2.5 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 18,00 | 84,64 | | 1.523,52 | | 96533-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 PAREDE ENTRADA | M3 | 1,10 | 373,51 | | 410,86 | | 94965-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2.7 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO PAREDE ENTRADA | UN | 1,10 | 639,33 | | 703,26 | | 73990/1-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2.8 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 5,70 | 173,76 | | 990,43 | | 96532-Sinapi-04/2018 | |
| 8.2.9 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 3,20 | 84,64 | | 270,85 | | 96533-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3 | SUPRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 8.3.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2,70 | 373,51 | | 1.008,48 | | 94965-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.2 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 2,70 | 639,33 | | 1.726,19 | | 73990/1-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 | M2 | 18,00 | 129,53 | | 2.331,54 | | 92447-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.4 | FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 26,00 | 88,53 | | 2.301,78 | | 92269-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 6,50 | 50,75 | | 329,88 | | 93186-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 8,70 | 46,77 | | 406,90 | | 93188-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6,50 | 49,74 | | 323,31 | | 93196-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.8 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 36,00 | 75,91 | | 2.732,76 | | 74202/1-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.9 | CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 22,40 | 39,83 | | 892,19 | | 93204-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.10 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 PAREDE ENTRADA | M3 | 1,00 | 373,51 | | 373,51 | | 94965-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.11 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO PAREDE ENTRADA | UN | 1,00 | 639,33 | | 639,33 | | 73990/1-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 PAREDE ENTRADA | M2 | 6,50 | 129,53 | | 841,95 | | 92447-Sinapi-04/2018 | |

| Nr ART (CREA).: A PREENCHER | | BDI SEM desoneração:20.11% | | | | | Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS) | | |
|--|--|---|--------|----------------|----------|-----------|--|----------------------|--|
| Município de Caçador - SC | | Data: 13-06-18 | | | | | | | |
| Programa não vinculado | | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | | | | | | | |
| EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA CONCÓRDIA | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 355.192,78 | BDI R\$ | TOTAL R\$ | *Fonte | SEM desoneração | |
| 8.3.13 | FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 PAREDE ENTRADA | M2 | 11,00 | 88,53 | 973,83 | | | 92269-Sinapi-04/2018 | |
| 8.3.14 | CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 PAREDE ENTRADA | M | 10,60 | 39,83 | 422,20 | | | 93204-Sinapi-04/2018 | |
| 8.4 | PAREDES E PAINEIS | | | | | | | | |
| 8.4.1 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 110,00 | 71,90 | 7.909,00 | | | 87503-Sinapi-04/2018 | |
| 8.4.2 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 PAREDE ENTRADA | M2 | 40,00 | 76,49 | 3.059,60 | | | 87522-Sinapi-04/2018 | |
| 8.5 | ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 8.5.1 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 | M2 | 11,00 | 906,79 | 9.974,69 | | | 91341-Sinapi-04/2018 | |
| 8.5.2 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 5,00 | 311,39 | 1.556,95 | | | 34377-Sinapi-04/2018 | |
| 8.5.3 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M2 | 2,40 | 102,17 | 245,21 | | | 85004-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 8.6.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 40,00 | 5,15 | 206,00 | | | 87881-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 85,00 | 8,80 | 748,00 | | | 87904-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.3 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 140,00 | 29,34 | 4.107,60 | | | 87531-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.4 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 85,00 | 49,67 | 4.221,95 | | | 87775-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.5 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 85,00 | 2,67 | 226,95 | | | 88415-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.6 | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAIO. AF_05/2017 | M2 | 85,00 | 19,05 | 1.619,25 | | | 96130-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.7 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 140,00 | 68,16 | 9.542,40 | | | 87268-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.8 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 85,00 | 17,79 | 1.512,15 | | | 88423-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 140,00 | 4,22 | 590,80 | | | 87878-Sinapi-04/2018 | |

| Nr ART (CREA).: A PREENCHER | | BDI SEM desoneração:20.11% | | | | | Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS) | | |
|--|--|---|--------|----------------|---------|-----------|--|----------------------|--|
| Município de Caçador - SC | | Data: 13-06-18 | | | | | | | |
| Programa não vinculado | | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | | | | | | | |
| EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA CONCÓRDIA | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 355.192,78 | BDI R\$ | TOTAL R\$ | *Fonte | SEM desoneração | |
| 8.6.10 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 40,00 | 14,88 | | 595,20 | | 88488-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - PAREDE ENTRADA | M2 | 80,00 | 6,70 | | 536,00 | | 87893-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.12 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APlicada manualmente em PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - PAREDE ENTRADA | M2 | 80,00 | 31,76 | | 2.540,80 | | 87792-Sinapi-04/2018 | |
| 8.6.13 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 - PAREDE ENTRADA | M2 | 80,00 | 17,79 | | 1.423,20 | | 88423-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | |
| 8.7.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 8,89 | | 17,78 | | 89709-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 4,00 | 17,56 | | 70,24 | | 89711-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 10,00 | 25,25 | | 252,50 | | 89712-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | M | 40,00 | 48,86 | | 1.954,40 | | 89714-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.5 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | M | 15,00 | 8,96 | | 134,40 | | 89402-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.6 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | M | 20,00 | 12,70 | | 254,00 | | 89448-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.7 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | M | 20,00 | 4,43 | | 88,60 | | 89446-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.8 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | M | 10,00 | 8,86 | | 88,60 | | 89447-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.9 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | UN | 2,00 | 115,44 | | 230,88 | | 86904-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.10 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 | UN | 4,00 | 190,76 | | 763,04 | | 95470-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.11 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 229,72 | | 689,16 | | 40729-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.12 | TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 649,95 | | 649,95 | | 86872-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | UN | 2,00 | 23,01 | | 46,02 | | 86913-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.14 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 | 296,50 | | 296,50 | | 11871-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 7,05 | | 42,30 | | 89724-Sinapi-04/2018 | |

| Nr ART (CREA).: A PREENCHER | | BDI SEM desoneração:20.11% | | | | | Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS) | | |
|--|--|---|--------|----------------|---------|-----------|--|------------------------|--|
| Município de Caçador - SC | | Data: 13-06-18 | | | | | | | |
| Programa não vinculado | | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | | | | | | | |
| EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA CONCÓRDIA | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 355.192,78 | BDI R\$ | TOTAL R\$ | *Fonte | SEM desoneração | |
| 8.7.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 20,50 | | 164,00 | | 89744-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 8,32 | | 49,92 | | 89362-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 10,85 | | 21,70 | | 89367-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 9,09 | | 109,08 | | 89497-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.20 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 32,55 | | 195,30 | | 89796-Sinapi-04/2018 | |
| 8.7.21 | FOSSA SEPTICA | M3 | 4,00 | 621,27 | | 2.485,08 | | 43154-DEINFRA-10/2016 | |
| 8.7.22 | FILTRO ANAEROBIO | M3 | 3,20 | 644,28 | | 2.061,70 | | 43153-DEINFRA-10/2016 | |
| 8.7.23 | CAIXA DE INSPEÇÃO/ESGOTO 50X50X40CM, BLOCO DE CONCRETO C/TAMPA | UN | 1,00 | 93,41 | | 93,41 | | 47977-DEINFRA-10/2016 | |
| 8.7.24 | CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DEDEFICIENTES | CJ | 2,00 | 345,53 | | 691,06 | | 47980-DEINFRA-10/2016 | |
| 8.8 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | |
| 8.8.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 3,00 | 182,94 | | 548,82 | | 93143-Sinapi-04/2018 | |
| 8.8.2 | PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 | UN | 3,00 | 266,02 | | 798,06 | | 93147-Sinapi-04/2018 | |
| 8.8.3 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 | UN | 6,00 | 96,65 | | 579,90 | | 97586-Sinapi-04/2018 | |
| 8.8.4 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | 12,00 | 7,81 | | 93,72 | | 38779-Sinapi-04/2018 | |
| 8.8.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 91,02 | | 91,02 | | 74131/1-Sinapi-04/2018 | |
| 8.8.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | UN | 3,00 | 81,27 | | 243,81 | | 93661-Sinapi-04/2018 | |
| 8.9 | COBERTURA | | | | | | | | |
| 8.9.1 | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARElhADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 36,00 | 20,41 | | 734,76 | | 92566-Sinapi-04/2018 | |
| 8.9.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10?, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 36,00 | 40,30 | | 1.450,80 | | 94210-Sinapi-04/2018 | |
| 8.9.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 7,20 | 43,80 | | 315,36 | | 94227-Sinapi-04/2018 | |
| 8.9.4 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 36,80 | 31,61 | | 1.163,25 | | 94231-Sinapi-04/2018 | |

| Nr ART (CREA).: A PREENCHER | | BDI SEM desoneração:20.11% | | | | | Encargos sociais sobre mão de obra 114.22 % (HORA) 72.14 % (MÊS) | | |
|--|--|---|--------|----------------|-----------------------|-----------|--|----------------------|--|
| Município de Caçador - SC | | Data: 13-06-18 | | | | | | | |
| Programa não vinculado | | Nº do contrato: Contrato não vinculado! | | | | | | | |
| EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA CONCÓRDIA | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ 355.192,78 | BDI R\$ | TOTAL R\$ | *Fonte | SEM desoneração | |
| 8.10 | PAVIMENTAÇÕES | | | | | | | | |
| 8.10.1 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 30,00 | 88,23 | 2.646,90 | | | 72183-Sinapi-04/2018 | |
| 8.10.2 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APPLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 30,00 | 42,69 | 1.280,70 | | | 87247-Sinapi-04/2018 | |
| 8.10.3 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 2,00 | 514,94 | 1.029,88 | | | 87298-Sinapi-04/2018 | |
| 8.10.4 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2,00 | 72,07 | 144,14 | | | 4718-Sinapi-04/2018 | |
| 8.10.5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 10,00 | 0,86 | 8,60 | | | 83356-Sinapi-04/2018 | |
| 8.10.6 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 27,00 | 64,54 | 1.742,58 | | | 94992-Sinapi-04/2018 | |
| 8.11 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | |
| 8.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 40,00 | 2,88 | 115,20 | | | 9537-Sinapi-04/2018 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | R\$ 355.192,78 | | | | |

Responsável técnico pelos ítems:

Carolina Fruet de Lima

CPF: 05199644971

CREA - 102390-2/SC