

Nº OPERAÇÃO 868114/2018	Nº SICONV 33579/2018	PROPONENTE / TOMADOR PEFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO									293.306,08	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	293.306,08	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.774,87	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,00	309,14	BDI 1	388,25	1.941,25	RA
1.1.2.	SINAPI	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,00	394,53	BDI 1	495,49	990,98	RA
1.1.3.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.895,09	0,30	BDI 1	0,38	720,13	RA
1.1.4.	SINAPI	74154/1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	379,02	4,46	BDI 1	5,60	2.122,51	RA
1.2.			DRENAGEM					-	42.514,13	
1.2.1.	SINAPI	85323	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	235,00	1,20	BDI 1	1,51	354,85	RA
1.2.2.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	169,20	2,30	BDI 1	2,89	488,99	RA
1.2.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	235,00	89,74	BDI 1	112,70	26.484,50	RA
1.2.4.	SINAPI	83668	BRITA Nº. 2	M3	55,07	104,03	BDI 1	130,65	7.194,90	RA
1.2.5.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	84,60	5,65	BDI 1	7,10	600,66	RA
1.2.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	6,00	720,17	BDI 1	904,46	5.426,76	RA
1.2.7.	SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	224,88	6,13	BDI 1	7,70	1.731,58	RA
1.2.8.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	184,64	BDI 1	231,89	231,89	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	180.691,44	
1.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.895,09	1,20	BDI 1	1,51	2.861,59	RA
1.3.2.	SINAPI	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	60,54	104,03	BDI 1	130,65	7.909,55	RA
1.3.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	302,70	90,21	BDI 1	113,29	34.292,88	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 868114/2018	Nº SICONV 33579/2018	PROPONENTE / TOMADOR PEFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO									293.306,08	
1.3.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	195,65	109,45	BDI 1	137,46	26.894,05	RA
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	5.588,95	1,06	BDI 1	1,33	7.433,30	RA
1.3.6.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.895,09	5,24	BDI 1	6,58	12.469,69	RA
1.3.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.895,09	3,09	BDI 1	3,88	7.352,95	RA
1.3.8.	SINAPI	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	94,75	675,23	BDI 1	848,02	80.349,90	RA
1.3.9.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	947,50	0,95	BDI 1	1,19	1.127,53	RA
1.4.			PASSEIO					-	63.072,52	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	410,00	34,26	BDI 1	43,03	17.642,30	RA
1.4.2.	SINAPI	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	49,20	104,03	BDI 1	130,65	6.427,98	RA
1.4.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	57,40	303,54	BDI 1	381,22	21.882,03	RA
1.4.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	57,40	154,62	BDI 1	194,19	11.146,51	RA
1.4.5.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	82,00	58,01	BDI 1	72,85	5.973,70	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	1.253,12	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	24,84	22,10	BDI 1	27,76	689,56	RA
1.5.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	554,40	BDI 1	696,27	348,14	RA
1.5.3.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	85,76	BDI 1	107,71	215,42	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 868114/2018	Nº SICONV 33579/2018	PROPONENTE / TOMADOR PEFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS GEOVANI PEGORARO									293.306,08

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAÇADOR/SC
Local
quarta-feira, 30 de janeiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: TAISE TEODOZIO
CREA/CAU: CREA SC 071.664-1
ART/RRT: 6786784-2

RECURSO
←