

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR
ERRATA 01 – ALTERAÇÕES DO EDITAL**

EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 - FMS

REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Onde era:

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 10/10/2019 HORÁRIO: Até 14:00 horas

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10/10/2019 HORÁRIO: As 14:15 horas aplicáveis.

Passa a ser:

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 18/10/2019 HORÁRIO: Até 14:00 horas

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 18/10/2019 HORÁRIO: As 14:15 horas

Onde era:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
01	950	M ²	TOLDO NOVO EM POLICARBONATO 6MM, COM PERFIL EM ALUMÍNIO E TRELIÇAS INSTALADO

Passa a ser:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
01	950	M ²	<p>Fornecimento e Instalação de cobertura em policarbonato alveolar com espessura de 6,0mm, cuja cor será especificada pelo cliente no pedido de compras.</p> <p>As emendas entre as chapas deverão ser executadas com perfil de alumínio próprio para este fim, garantindo a estanqueidade da emenda.</p> <p>Todo o perímetro da cobertura deverá ser protegido por perfil “u” de alumínio específico para esta finalidade.</p> <p>Todos os perfis de alumínio deverão receber pintura do tipo eletrostática na cor branca ou outra cor a critério do cliente.</p> <p>A instalação da cobertura será sobre estrutura metálica treliçada em aço carbono soldado pelo processo Mig/Mag, em perfil retangular de aço carbono 20x40mm espessura 1.5mm ou superior, fornecida juntamente com a cobertura.</p> <p>A pintura deverá ser do tipo líquida com aplicação de primer epóxi acrescida de no mínimo 2 demãos de acabamento em acordo com a cor dos perfis.</p> <p>O fornecimento será parcial, em locais definidos pelo cliente.</p> <p>O transporte, armazenamento, movimentação e demais custos para instalação correrão por conta do fornecedor.</p> <p>O fornecedor deverá possuir em seu quadro de técnico, profissional habilitado para tal fornecimento, com registro</p>

			junto ao CREA/CAU para fornecer ART/RRT de projeto, fabricação e instalação para cada estrutura
--	--	--	---

Onde era:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	950	M²	TOLDO NOVO EM POLICARBONATO 6MM, COM PERFIL EM ALUMÍNIO E TRELIÇAS INSTALADO			

PROPOSTA

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	950	M²	<p>Fornecimento e Instalação de cobertura em policarbonato alveolar com espessura de 6,0mm, cuja cor será especificada pelo cliente no pedido de compras.</p> <p>As emendas entre as chapas deverão ser executadas com perfil de alumínio próprio para este fim, garantindo a estanqueidade da emenda.</p> <p>Todo o perímetro da cobertura deverá ser protegido por perfil “u” de alumínio específico para esta finalidade.</p> <p>Todos os perfis de alumínio deverão receber pintura do tipo eletrostática na cor branca ou outra cor a critério do cliente.</p> <p>A instalação da cobertura será sobre estrutura metálica treliçada em aço carbono soldado pelo processo Mig/Mag, em perfil retangular de aço carbono 20x40mm espessura 1.5mm ou superior, fornecida juntamente com a cobertura.</p> <p>A pintura deverá ser do tipo líquida com aplicação de primer epóxi acrescida de no mínimo 2 demãos de acabamento em acordo com a cor dos perfis.</p> <p>O fornecimento será parcial, em locais definidos pelo cliente.</p> <p>O transporte, armazenamento, movimentação e demais custos para instalação correrão por conta do fornecedor.</p>			

			O fornecedor deverá possuir em seu quadro de técnico, profissional habilitado para tal fornecimento, com registro junto ao CREA/CAU para fornecer ART/RRT de projeto, fabricação e instalação para cada estrutura			
--	--	--	---	--	--	--

Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, **através do e-mail: licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br** ou pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13:00 às 19:00 horas.

Caçador, 07 de outubro de 2019.

**Saulo Sperotto
Prefeito Municipal**