

Memorial Descritivo

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais e técnicas construtivas a serem utilizadas na execução da obra abaixo qualificada.

I. DADOS FÍSICOS LEGAIS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
CNPJ: 82.511.643/001-64
Endereço: Rua Benedito Ponciano, Bairro Centro, Caçador – SC;
Obra: PROJETO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, POR GRAMA SINTÉTICA, LOCALIZADA NO PARQUE CENTRAL
Área: 1.270,00 m²

II. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, de acordo com a NR-18, sendo esta uma obrigação da **CONTRATADA**.

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e organizada pela **CONTRATADA**.
É de responsabilidade da **CONTRATADA** o pagamento das taxas, impostos e demais despesas geradas pela obra, bem como o recolhimento do ISS.

III. SERVIÇOS E MATERIAIS

1. Serviços preliminares

1.1. Placa de obra

A **CONTRATADA** deverá providenciar, no início das obras, placa da obra com a identificação da empresa, constando o nome do responsável técnico pela execução, bem como a placa da Prefeitura Municipal de Caçador, contendo a identificação dos responsáveis pela elaboração dos projetos. A(s) placa(s) deverá(o) ser em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira.

Para confecção das placas da Prefeitura, o IPPUC deverá ser consultado para que sejam prestadas as orientações para sua correta elaboração.



1.2. Compactação de solo

O solo deverá ser compactado manualmente com soquete vibratório de percussão. Ao final do serviço, o terreno deverá estar nivelado com as declividades transversais indicadas no projeto, de no mínimo 1% a partir do eixo do campo.

2. Pavimentação

2.1. Piso em concreto armado

Sobre o reaterro compactado, será lançado uma camada de brita número 4 de 3,00 cm. Sobre a camada de brita será colocada lona plástica preta, com espessura de 150 micras. Após, será instalada uma tela de aço soldada, malha 15x15 e feito um lastro de concreto magro com espessura de 3,00 cm, para preparar a superfície para a execução de um piso cimentado, com espessura de 7,00 cm. O piso deverá ser alisado, sem desníveis ou imperfeições. Deverão ser executadas juntas plásticas de dilatação.

2.2. Grama sintética

Sobre o piso em concreto armado será instalada a grama sintética, com as seguintes características:

- Altura mínima de 50 mm;
- Decitex de no mínimo 8.800;
- Espessura do fio de 120 micras;
- Largura do fio 1,2 mm;
- Colocação com cola de poliuretano.
- Sistema de amortecimento com 25 kg/m² de areia seca e fina e 10 kg/m² de borracha granulada SBR preta malha 10;
- 10.000 pontos por metro quadrado;
- Base tripla de polipropileno interlaçado;
- Cor verde para área total e branca para a demarcação das linhas, com 8 cm de largura;
- Peso de 2 kg/m²;

Os rolos ser unidos por meio de fita tape, de 30 cm de largura e cola PU bicomponente.

A grama sintética deverá ter garantia de no mínimo 5 anos.

3. Serviços finais

3.1. Colocação de alambrado

Na estrutura existente, deverá ser instalado tela de arame galvanizado, revestido em PVC, quadrangular, malha 7,5x7,5 cm fio 2,77 mm, 12 BWG, bitola final 3,88 mm, conforme as medidas apresentadas em projeto.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR

3.2. Carga e descarga de entulhos

Todo e qualquer entulho gerado durante a execução do serviço deverá ser removido e transportado para local e destino adequados.

3.3. Limpeza final

Após a conclusão do serviço, o local deverá ser limpo e entregue em condições de uso.

Caçador-SC, 27 de novembro de 2019.



Prefeitura Municipal de Caçador
Carolina Fruet de Lima
Engenheira Civil
CREA/SC 102.390-2