



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CACADOR	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Modernização do campo de Futebol Society do Parque José Rossi Adami em Caçador SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Modernização do campo de Futebol Society do Parque José Rossi Adami em	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAÇADOR/SC	<b>BDI 1</b> 19,63%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Modernização do campo de Futebol Society do Parque José Rossi Adami em Caçador SC</b>									<b>276.725,68</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COM GRAMA SINTÉTICA</b>					-	<b>276.725,68</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.336,68</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	375,95	BDI 1	449,75	1.295,28	RA
1.1.2.	SINAPI	95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	20,00	1,73	BDI 1	2,07	41,40	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>257.614,30</b>	
1.2.1.	SINAPI-I	43390	GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)) (COLETADO CAIXA)	M²	1.270,00	75,00	BDI 1	89,72	113.944,40	RA
1.2.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	1.270,00	12,66	BDI 1	15,15	19.240,50	RA
1.2.3.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.270,00	73,89	BDI 1	88,39	112.255,30	RA
1.2.4.	SINAPI	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.270,00	4,72	BDI 1	5,65	7.175,50	RA
1.2.5.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	180,00	0,78	BDI 1	0,93	167,40	RA
1.2.6.	SINAPI	6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M3	40,00	100,96	BDI 1	120,78	4.831,20	RA
<b>1.3.</b>			<b>COMPLEMENTARES</b>					-	<b>17.774,70</b>	
1.3.1.	SINAPI-I	10935	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	445,20	31,70	BDI 1	37,92	16.881,98	RA
1.3.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	16,58	BDI 1	19,83	594,90	RA
1.3.3.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	63,50	3,92	BDI 1	4,69	297,82	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CACADOR	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Modernização do campo de Futebol Society do Parque José Rossi Adami em Caçador SC			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Modernização do campo de Futebol Society do Parque José Rossi Adami em	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAÇADOR/SC	<b>BDI 1</b> 19,63%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Modernização do campo de Futebol Society do Parque José Rossi Adami em Caçador SC</b>									<b>276.725,68</b>

CAÇADOR/SC

Local

sexta-feira, 17 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: CAROLINA FRUET DE LIMA

CREA/CAU: 102390-2

ART/RRT: 0

RECURSO  
←