

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR**  
**INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

## **REFORMA PONTE ANTONIO BORTOLON**

## MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais e técnicas construtivas a serem utilizadas na execução da obra abaixo qualificada.

### ***I. DADOS FÍSICOS LEGAIS***

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Caçador
CNPJ:	83.074.302/0001-31
Endereço:	Rua José Boiteux,
<b>Obra:</b>	<b>REFORMA PONTE ANTONIO BORTOLON</b>
Local:	Rua José Boiteux
Área:	305,50 m <sup>2</sup>

### ***II. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES***

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, sendo esta uma obrigação da **CONTRATADA**, sendo que

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa pela **CONTRATADA** e será de sua responsabilidade garantir permanente acesso aos usuários do terminal.

### ***III. SERVIÇOS E MATERIAIS***

#### ***1. Taxas, Impostos e Despesas Indiretas***

É de responsabilidade da **CONTRATADA** o pagamento das taxas, impostos e demais despesas geradas pela obra, bem como o recolhimento do ISS.

#### ***2. Placa da Obra, da Prefeitura e do Governo do Estado***

A **CONTRATADA** deverá providenciar placa da obra com a identificação da empresa, bem como a placa da Prefeitura Municipal de Caçador e do Governo do Estado de Santa Catarina.

Para confecção das placas da Prefeitura e do Governo do Estado, o IPPUC deverá ser consultado para que sejam prestadas as orientações para sua correta elaboração.

### *3. Limpeza de Ponte de Madeira*

A limpeza de toda a estrutura de madeira, bem como tabuleiro, guarda-corpo, fechamento será realizada com jato de ar de alta pressão. Esse serviço deverá acontecer de forma cuidadosa para não danificar muretas, cerca metálica, cabeceira da ponte e demais equipamentos adjacentes.

### *4. Revisão de estrutura de madeira*

Toda a estrutura da ponte, bem como de sua cobertura deverá ser revisada de modo a garantir que ela permaneça segura e mantenha as características de seu padrão construtivo. A madeira que se encontrar deteriorada deverá ser substituída por uma nova, de mesma qualidade, espécie e dimensões. O material descartado deverá ser colocado em local adequado para posterior transporte e eliminação. Indicado madeira aparelhada em Angelim, Macaranduba ou madeira de lei equivalente.

### *5. Revisão e Remoção de telhas de madeira danificadas*

As telhas da cobertura serão removidas com cuidado, a fim de não danificar a estrutura da ponte. Todos os pregos deverão ser removidos e eliminados. O material descartado deverá ser colocado em local adequado para posterior transporte e eliminação.

### *6. Revisão e Remoção de piso de madeira*

Todo o tabuleiro de madeira deverá ser removido com cuidado, a fim de não danificar a estrutura da ponte. Todos os pregos deverão ser removidos e eliminados. O material descartado deverá ser colocado em local adequado para posterior transporte e eliminação. Indicado madeira aparelhada em Angelim, Macaranduba ou madeira de lei equivalente.

### *7. Tratamento da madeira - imunização*

A madeira nova a ser utilizada para substituir o tabuleiro e a cobertura, bem como as peças da estrutura que necessitarem de substituição deverão receber imunização antes de serem instaladas.

Na madeira já instalada, ocorrerá a remoção do acabamento com lixa ou removedor antes da aplicação do produto, uma vez que deve ser aplicado na madeira limpa, seca e sem acabamento.

O imunizante, que deverá ser incolor, será aplicado com pincel em todos os lados da madeira, numa demão farta para formar um escudo protetor. O acabamento com verniz deverá ser executado imediatamente após a secagem do referido produto, conforme orientações do fabricante.

Tal procedimento jamais deve ser realizado por um leigo ou com produtos que não sejam indicados para esse fim, pois o risco de intoxicação é alto.

*8. Substituição de tabuleiro de madeira*

Todo o tabuleiro de madeira deverá ser substituído a fim de garantir a segurança dos veículos que trafegam pela ponte. As novas placas de madeira deverão seguir os padrões daquelas existente, tanto em dimensões, quanto qualidade e espécie. A fixação do novo tabuleiro será realizada com pregos/parafusos conforme padrão existente.

*9. Substituição de telhado de madeira*

As telhas da cobertura serão substituídas em sua totalidade e deverão seguir os padrões das existentes, tanto em dimensões, quanto qualidade e espécie. A fixação das novas telhas seguirão os moldes existentes, utilizando pregos e/ou parafusos.

*10. Pintura com verniz em madeira*

Todas as superfícies deverão estar devidamente lixadas, livres de poeira, sujeira ou qualquer substância que impeça a perfeita aderência do verniz sobre elas.

Serão aplicadas pelo menos duas demãos de verniz fosco de primeira qualidade. Fica a CONTRATADA, incumbida de consultar a fiscalização sobre a qualidade e tonalidade do produto a ser utilizado.

Fica a critério da fiscalização, desqualificar o material utilizado caso não seja de qualidade ou apresente qualquer outro problema.

*11. Limpeza final de obra*

Será removido do local todo o material resultante da demolição. Para finalizar o serviço, o piso deverá ser cuidadosamente limpo e varrido.

Todos os serviços de limpeza serão executados com o máximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra.

Caçador-SC, 06 de maio de 2020.

---

**CARINE MARCON**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-SC 098.839-2