



Protocolo 17.626/2021



Acompanhe via internet em <https://cacador.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 974.025.462.222

Situação geral em 29/07/2021 14:17: Em tramitação interna

Brfence Comercial Eireli Epp

gerencia@brfence.com.br · 47 3029-0096

CNPJ 19.890.752/0001-01

CC

PC - Protocolo Central

Para

PC

5 setores envolvidos

PC

Pregão

Licit

CE

Compras Saúde

Entrada*: Site

27/07/2021 19:13

Processo Licitatório

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resposta ao Solicitante	— 26/08/2021	Não configurado	Todos

Boa noite, venho por meio desse solicitar esclarecimentos referente a licitação;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021

LOTE Nº 03

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO
15	1.050	M ²	tem 250163 – Fornecimento e instalação de portão de correr em grade de ferro, com rodízios reforçados 20x30x2,5, produzido em solda MIG, com fundo anticorrosivo para galvanizado e 02 (duas) demãos de tinta automotiva aplicadas com pistola, cor a definir, com instalação inclusa.

NO ITEM 15 QUE SE REFERE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES, QUAL SERIA O REVESTIMENTO DO QUADRO? SERÁ EM TELA DE ALAMBRADO MODELO ITEM 20? QUAL SERVIÇO ESTA INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO? MAS A PARTE DE ALVENARIA CASO SEJA NECESSARIO ESTÁ ORÇADA?

o revestimento é grade de ferro, na medida 20x30x2,5 conforme edital

a parte de alvenaria ja esta pronta, é somente a parte de serralheria

16	1.050	M ²	Item 250163 – Fornecimento e instalação de portão de abrir, em grade de ferro 20x30x2,25mm, produzido em solda MIG, com fundo anticorrosivo para galvanizado e 02 (duas) demãos de tinta automotiva aplicadas com pistola, cor a definir, com instalação inclusa.
----	-------	----------------	---

NO ITEM 16 QUE SE REFERE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES, QUAL SERIA O REVESTIMENTO DO QUADRO? SERÁ EM TELA DE ALAMBRADO MODELO ITEM 20? QUAL SERVIÇO ESTA INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO? MAS A PARTE DE ALVENARIA CASO SEJA NECESSARIO ESTÁ ORÇADA?

a parte de alvenaria ja esta pronta, é somente a parte de serralheria

17	1.050	M ²	Item 250163 – Fornecimento e instalação de portão de correr, com rodízios reforçados, estrutura em tubo 30x40x2,5, parafusado com brocante e fechado, em chapa frisada em aço galvanizado de 0,50 mm, produzido em solda MIG, com fundo anticorrosivo para galvanizado e 02 (duas) demãos de tinta automotiva aplicadas com pistola, cor a definir, com instalação inclusa.
----	-------	----------------	---

NO ITEM 17 QUE SE REFERE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES, QUAL SERVIÇO ESTA INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO? MAS A PARTE DE ALVENARIA CASO SEJA NECESSARIO ESTÁ ORÇADA? [a parte de alvenaria ja esta pronta, é somente a parte de serralheria](#)

18 1.050 M² Item 250163 – Fornecimento e instalação portão de abrir, em grade de ferro 20x30x2,25mm, estrutura em tubo 30x40x2,5, parafusado com brocante e fechado em chapa frisada em aço galvanizado de 0,50 mm produzido em solda MIG, com fundo anticorrosivo para galvanizado e 02 (duas) demãos de tinta automotiva aplicadas com pistola, cor a definir, com instalação inclusa.

NO ITEM 18 QUE SE REFERE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES, QUAL SERVIÇO ESTA INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO? MAS A PARTE DE ALVENARIA CASO SEJA NECESSARIO ESTÁ ORÇADA? [o serviço de fabricação e instalação de portões é somente a parte de serralheria conforme a descrição do edital](#)

19 1.050 Hora Item 12750 – Mão de obra para conserto de portões de ferro, incluso todos os materiais necessários para o reparo, mantendo-se o nivelamento e pintura na cor já existente.

NO ITEM 19 QUAL SERIA A FORMULA DE LEVANTAMENTO DE CUSTO (SE FOSSE SÓ HORA TRABALHADA DO METALURGICO OK) MAS O ITEM PEDE MATERIAL NECESSARIO PARA NIVELAMENTO E PINTURA NA COR JA EXISTENTE COMO MENSURAR O MATERIAL? É IMPOSSIVEL [refere-se a hora do serralheiro, eletrodos para solda e demais materiais que fizer necessário, ex: gonzo, dobradiças, bate e fecha, pintura na cor existente conforme cada secretaria ou seja reparos em geral](#)

20 1.050 Metro Item 16675 – Fornecimento e instalação de tela de alambrado galvanizado malha 2” 50,80mm fio 14 Bwg 2,10mm.

NO ITEM 20 É METRO LINEAR OU M²? SE FOR LINEAR QUAL A ALTURA QUE ESTA SENDO CONSIDERADA? É SÓ COLOCAÇÃO DAS TELAS? JA EXISTE ESTRUTUR\ FISICA PRA INSTALAÇÃO? PALANQUES? CASO O CONTRATIO QUAL SERIA A ESTRUTURA PALANQUE DE CONCRETO? [metro quadrado, instalar a tela nas estruturas ja existentes, palanque de concreto ou ferro, conforme o modelo da cada secretaria](#)

DESDE JA AGRADEÇO

Quem já visualizou? 7 pessoas

Visto 15 vezes

27/07/2021 19:13:00

E-mail para gerencia@brfence.com.br

E-mail entregue, clicado (3)

Despacho 1- 17.626/2021

28/07/2021 13:01

(Encaminhado)

Claudia N. 



CC

—
Claudia Mengidski Nicoletti

Protocolo Central

Quem já visualizou? 6 pessoas