



**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 174/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2021**

ANEXO III

ANEXO III. Orçamentos – Parte Única

- 19.3.1. BDI.
- 19.3.2. Composição.
- 19.3.3. Cotação.
- 19.3.4. Cronograma.
- 19.3.5. Orçamento.

DISPONÍVEL EM PDF

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CACADOR
-------------------------	-----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS / CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,78%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAÇADOR/SC
Local

sexta-feira, 20 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINA FRUET DE LIMA
CREA/CAU: 102390-2
ART/RRT: 0

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN		0,00	5.497,27
SINAPI-I	67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	0,00	12,88
SINAPI-I	68	ADAPTADOR PVC SOLDAREL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2	0,00	22,09
SINAPI-I	87	ADAPTADOR PVC SOLDAREL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1	0,00	20,29
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,4	0,00	8,69
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3	0,00	3,90
SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	0,00	2,52
SINAPI-I	7140	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	0,00	4,76
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAREL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,5	0,00	4,28
SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAREL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2	0,00	9,61
SINAPI-I	11675	RÉGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAREL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1	0,00	37,72
SINAPI-I	11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	0,00	19,67
SINAPI-I	37106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	0,00	5.002,20
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7	0,00	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7	0,00	24,15
					0,00	0,00
Composição	002	FOSSA SÉPTICA	UN.		0,00	2.276,01
SINAPI-I	41610	ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M	UN	1	0,00	432,16
SINAPI-I	12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	2	0,00	252,51
SINAPI-I	41616	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	UN	1	0,00	214,62
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4	0,00	74,17
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1	0,00	55,54
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,2	0,00	395,15
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,62	0,00	18,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,62	0,00	23,98
SINAPI	94116			0,227	0,00	0,00
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,2459	0,00	582,13
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	003	FILTRO ANAERÓBIO	UN.		0,00	1.814,33
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2	0,00	81,54
SINAPI-I	41639	ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M	UN	1	0,00	281,76
SINAPI-I	12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	2	0,00	252,51
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,5	0,00	74,17
SINAPI-I	41616	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	UN	1	0,00	214,62
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3	0,00	55,54
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,62	0,00	18,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,62	0,00	23,98
SINAPI	94116			0,227	0,00	0,00
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,2459	0,00	582,13
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	004	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN.		0,00	3.386,48
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	0,00	31,58
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	0,00	18,75

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1	0,00	0,84
SINAPI-I	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	20	0,00	15,10
SINAPI-I	1875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,00	5,47
SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	12	0,00	3,07
SINAPI-I	3406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV	UN	4	0,00	26,50
SINAPI-I	34695	POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M	UN	1	0,00	1.338,71
SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	2	0,00	116,33
SINAPI-I	12056	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUTE, DIAMETRO DE 1 1/2"	M	1	0,00	22,89
SINAPI-I	3302	FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V	UN	3	0,00	28,72
SINAPI-I	12344	FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V	UN	4	0,00	5,07
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	4	0,00	5,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	005	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN.		0,00	420,26
SINAPI	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1	0,00	150,65
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	0,00	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	0,00	24,15
SINAPI-I	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1	0,00	27,06
SINAPI-I	3904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	0,00	0,90
SINAPI-I	7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	0,00	1,43
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,5	0,00	4,28
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4	0,00	0,84
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1	0,00	3,90
SINAPI-I	7603	TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1120)	UN	1	0,00	16,86

Composição	006	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO, COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³		0,00	499,22
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	0,00	426,53
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,174	0,00	28,19
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,174	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,045	0,00	18,75
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,056	0,00	1,59
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,056	0,00	0,42
SINAPI-I				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Composição	007	ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 38 CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M		0,00	153,63
SINAPI-I	43422	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM)	M	0,0002	0,00	5.206,74
SINAPI	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,253	0,00	162,82
SINAPI	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,241	0,00	70,09
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,134	0,00	383,81
SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,932	0,00	10,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,148	0,00	18,75
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	0,00	111,25
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Composição	008	ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M		0,00	105,80
SINAPI-I	41986	TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (310 MM)	M	0,0002	0,00	4.245,54
SINAPI	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,17	0,00	162,82
SINAPI	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,161	0,00	70,09
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,097	0,00	383,81
SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,621	0,00	10,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,223	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,769	0,00	18,75
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022	0,00	111,25
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	009	DRENO SUPERFICIAL COM TUBO CORRUGADO PERFURADO DN=100 MM	M		0,00	104,52
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	0,00	71,00
SINAPI-I	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	2,4	0,00	7,44
SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1	0,00	9,85
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,55	0,00	74,17
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,3	0,00	28,15
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	21,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	18,75
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	010	LAJE PRÉ-FABRICADA CONCRETO 30 Mpa	M²		0,00	153,62
SINAPI-I	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	0,00	82,92
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	0,00	20,08
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	0,00	25,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	0,00	28,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354	0,00	18,75
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,97	0,00	11,75
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	011	CONCRETAGEM DE LAJES FCK= 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³		0,00	502,47
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,11	0,00	426,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,722	0,00	18,75
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,059	0,00	1,59
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,101	0,00	0,42
SINAPI				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	012	CERCA EM FERRO H= 1,40 M	M		0,00	279,36
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	11,9224	0,00	12,02
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	4,5144	0,00	12,98
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,50
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	23,84
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	2	0,00	8,97
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	4	0,00	8,84
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	013	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COM VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		0,00	640,12
SINAPI-I	34377	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	0,00	228,20
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,581	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,291	0,00	18,75
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	0,00	567,98
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	014	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM VIDROS 8 MM, BATENTETE, FERRAGENS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		0,00	217,83
SINAPI-I	34362			0,6944	0,00	0,00
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	-1	0,00	126,66
SINAPI-I	34385	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	M2	1	0,00	261,77
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3	0,00	0,15
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,56	0,00	16,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	0,00	18,75
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	4	0,00	10,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	015	KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 1100X2100 MM, 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, INCLUSO ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	865,14
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,22	0,00	632,56
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,327	0,00	30,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,024	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,176	0,00	18,75
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0229	0,00	567,98
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	016	KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 1000X2100 MM, 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, INCLUSO ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	795,56
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,11	0,00	632,56
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,327	0,00	30,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,024	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,176	0,00	18,75
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0229	0,00	567,98
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	017	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ, ESP. 3 MM - FIXAÇÃO FITA DUPLA FACE - PORTAS BANHEIROS	UN		0,00	179,47
SINAPI-I	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	3,024	0,00	57,50
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	0,00	18,51
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	0,00	23,84
SINAPI-I	42529	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	M	2,6	0,00	1,57
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	018	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ, ESP. 3 MM - FIXAÇÃO FITA DUPLA FACE - PORTAS REFEITÓRIOS	UN		0,00	238,37
SINAPI-I	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	4,032	0,00	57,50
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	0,00	18,51
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	0,00	23,84
SINAPI-I	42529	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	M	3,2	0,00	1,57
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	019	KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 1200X2100 MM, 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM VISOR, ACABAMENTO MELAMINICO INCLUSO ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	1.148,75
SINAPI-I	39482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	2	0,00	455,28
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	0,25	0,00	126,66
SINAPI-I	13587	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	3	0,00	3,39
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,458	0,00	30,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,389	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,424	0,00	18,75
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,025	0,00	534,55
SINAPI	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	0,025	0,00	7,15
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	020	KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 1200X2100 MM, 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, ACABAMENTO MELAMÍNICO INCLUSO ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	1.106,75
SINAPI-I	39482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	2	0,00	455,28
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,458	0,00	30,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,389	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,424	0,00	18,75
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,025	0,00	534,55
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	021	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDROS COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		0,00	819,64
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,883	0,00	25,22
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,82	0,00	0,67
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,547	0,00	1.040,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	0,00	18,75
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,8504	0,00	10,07
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	-1	0,00	126,66
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	0,00	269,72
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	022	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER PARA VIDROS COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		0,00	718,22
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	0,00	25,22
SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	0,00	540,66
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	0,00	0,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	0,00	18,75
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	2,02	0,00	10,07
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	-1	0,00	126,66
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	0,00	269,72
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	023	CHUVEIRO ELÉTRICO, EM PLÁSTICO CROMADO, 8000 W, 220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.		0,00	188,65
SINAPI-I	1367	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	1	0,00	175,16
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	0,00	3,90
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	0,00	24,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	0,00	18,75
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	024	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 (ESPESURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA/SEM TELA	M²		0,00	60,44
SINAPI-I	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,35	0,00	2,72
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0104	0,00	428,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,295	0,00	18,75
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 (ESPESURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA/SEM TELA	M²		0,00	71,44
SINAPI-I	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,6	0,00	2,72
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0088	0,00	428,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	0,00	23,98

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	0,00	18,75
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA/SEM TELA	M²		0,00	87,32
SINAPI-I	37593	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,6	0,00	3,45
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0118	0,00	428,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	0,00	18,75
					0,00	0,00
Composição	027	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39 (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDE COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA/ SEM TELA	M²		0,00	75,74
SINAPI-I	651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,35	0,00	3,12
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0103	0,00	428,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,89	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,445	0,00	18,75
					0,00	0,00
Composição	028	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 25 MM/ SEM TELA	M²		0,00	29,65
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	0,00	428,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	18,75
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	029	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMAS, FCK 25 MPA, COM ISSO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³		0,00	570,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,386	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	0,00	18,75
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,314	0,00	1,59
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,911	0,00	0,42
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,15	0,00	405,74
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	030	VIGA METÁLICA EM PERFIL UCD CHAPA DOBRADA, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG		0,00	17,80
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,028	0,00	12,02
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0015	0,00	30,00
SINAPI-I	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	1	0,00	12,66
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,044	0,00	16,61
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	0,00	20,33
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0181	0,00	24,50
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,004	0,00	411,32
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0037	0,00	125,37
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0358	0,00	25,14
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	0,0358	0,00	8,97
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	031	CHAPA CIMENTÍCIA 10 MM COM FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	M²		0,00	78,77
SINAPI-I	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	CENTO	0,029	0,00	44,85
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,2513	0,00	0,16
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7925	0,00	2,16
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5164	0,00	2,91

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	10,0039	0,00	0,08
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149	0,00	0,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	18,75
SINAPI-I	11063	PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)	M2	1,06	0,00	53,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	23,98
					0,00	0,00
Composição	032	TELA ANTIVETOR COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		0,00	210,18
SINAPI-I	586	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3 /16 "	M	5	0,00	29,40
SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1,5	0,00	2,51
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	10	0,00	1,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	23,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	18,75
Composição	033	SUPORTE PARA ESTATUETA NO PÁTIO EXTERNO	UN.		0,00	1.347,88
SICRO	804472	Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m CA-1 - areia extraída e brita produzida	m	1	0,00	510,46
SINAPI-I	41610	ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POÇO 1,50 X *0,50* M	UN	1	0,00	432,16
Composição	028	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 25 MM/ SEM TELA	M²	7	0,00	29,65
		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	7	0,00	16,69
SINAPI	88417				0,00	16,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	18,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	23,98
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,15	0,00	428,85
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	034	PORTÃO DE ALUMÍNIO ACESSO EXTERNO	M²		0,00	826,65
SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1,1	0,00	713,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	23,84
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	18,51
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	035	GRADE DE FERRO COM CANTONEIRA	M²		0,00	221,68
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	8,516	0,00	12,02
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	3,2246	0,00	12,98
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,50
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	23,84
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	2	0,00	8,97
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	4	0,00	8,84
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	036	PERGOLADO DE ENTRADA	UN.		411,96	7.908,41
SINAPI-I	35272	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	19,6	0,00	54,27
SINAPI-I	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7	0,00	199,74
Cotação	005	SUPORTE DE COLUNA 20X20 CM N3	UN.	2	205,98	205,98
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	50	0,00	3,86
SINAPI-I	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	100	0,00	0,38
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	2	0,00	20,84
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	0,00	22,81
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	0,00	30,10
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	037	PERGOLADO PÁTIO EXTERNO	UN.		823,92	10.332,60
SINAPI-I	35272	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	20	0,00	54,27
SINAPI-I	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	14	0,00	199,74
Cotação	005	SUPORTE DE COLUNA 20X20 CM N3	UN.	4	205,98	205,98
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	60	0,00	3,86
SINAPI-I	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	110	0,00	0,38
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	3	0,00	20,84
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	0,00	22,81
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	0,00	30,10
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	038	SAPATAS PERGOLADO 40X40X40	UN.		0,00	329,88
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,1	0,00	74,17
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,008	0,00	541,65
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,64	0,00	79,30
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		0,00	19,54
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,62	0,00	15,61
SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	3,5	0,00	10,80
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	5,12	0,00	10,90
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,064	0,00	411,70
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,064	0,00	201,67
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	039	REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA, PEI MAIOR QUE 4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		0,00	102,32
SINAPI-I	10515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	1,1	0,00	46,85
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	8,8	0,00	1,65
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,1	0,00	2,75
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	23,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	18,75
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	040	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20 M 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.		0,00	1.062,14
SINAPI-I	10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1	0,00	159,02
SINAPI-I	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1	0,00	48,19
SINAPI-I	10904	RÉGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1	0,00	110,00
SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1	0,00	10,47
SINAPI-I	21030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIÕES ENGATE RAPIDO	UN	1	0,00	332,82
SINAPI-I	37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1	0,00	157,14
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,294	0,00	560,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9053	0,00	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9053	0,00	24,15
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	041	TELHA GALVALUME NATURAL, TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA 0,50 MM, EPS COM ESPESSURA DE 30 MM COLADO A TELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		81,62	92,86
Cotação	014	TELHA GALVALUME NATURAL, TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA 0,50 MM, EPS COM ESPESSURA DE 30 MM COLADO A TELHA	M²	1,166	70,00	70,00
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	0,00	1,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	0,00	18,75
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	0,00	26,23
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	0,00	23,65
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	0,00	22,83
					0,00	0,00

Composição	042	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE 16X25 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS	UN.		0,00	26,88
SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,2	0,00	22,40
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	043	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE 20X40 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS	UN.		0,00	53,76
SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,4	0,00	22,40
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	044	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE	M³		0,00	134,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,378	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,756	0,00	18,75
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,198	0,00	165,63
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,18	0,00	75,56
SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,1	0,00	634,49
SINAPI	89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	2	0,00	0,86
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	045	VIGAS PRÉ FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS - FABRICAÇÃO	M³		0,00	2.681,76
SINAPI-I	34495	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	0,00	407,43
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1,4	0,00	130,16
SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	60	0,00	10,64
SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	32	0,00	13,40
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11	0,00	28,19
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	17,44
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	23,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	0,00	18,75
					0,00	0,00

Composição	046	MONTAGEM DE PILARES E CÁLCES PRÉ FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE	M³		0,00	284,98
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,077	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,153	0,00	18,75
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,62	0,00	165,63
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,456	0,00	75,56

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,126	0,00	634,49
SINAPI	89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	2	0,00	0,86
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	047	PILARES E CÁLCES PRÉ FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS - FABRICAÇÃO	M ³		0,00	2.681,76
SINAPI-I	34495	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	0,00	407,43
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1,4	0,00	130,16
SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	60	0,00	10,64
SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	32	0,00	13,40
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11	0,00	28,19
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	17,44
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	23,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	23,98
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	0,00	18,75
					0,00	0,00

Composição	048	PROJETO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	M ²		0,00	14,86
SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	0,00	99,08

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	27.699.184/0001-86	MOURA E SILVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - D MARCO ESQUADRIAS DE	(41) 3146-2004	https://dmarcoaluminio.com.br/
E002	07.276.023/0001-72	PADRAO ALUMINIO - EIRELI	(11) 4704-3020	https://www.padraoaluminio.com.
E003	24.235.792.0001-41	SOALUMÍNIO ESQUADRIAS	(11) 98458-5646	https://www.soaluminio.com.br
E004	01.438.784/0048-60	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0800-602-1380	https://www.leroymerlin.com.br/t
E005	24150467000186	R B BRUNO DA SILVA JUNIOR ACABAMENTOS ME		https://www.magazineluiza.com.b
E006	10.490.181/0001-35	MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A	contato@madeiramadeira.com.br	https://www.madeiramadeira.com
E007	27.297.903/0001-32	PALHOCA GAS E AGUA EIRELI		https://paineldeprecos.planejame
E008	23.860.785/0001-78	MGI MASSARANDUBA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA		https://paineldeprecos.planejame
E009	61.602.199/0001-12	COMPANHIA ULTRAGAZ S A		https://paineldeprecos.planejame
E010	17.354.683/0001-88	T.T. dos Santos LTDA		https://www.upperseg.com.br/aut
E016	16465200/0001-50	MEGA BOSS COM IMP EXP EPP		https://www.inovecerto.com.br/ki
E017	05.584.657/0001-67	LARA SHOPPING LTDA	1935857023	https://www.larashop.com.br/kit-r
E018	33.041.260/0652-90	Via Varejo S.A.		https://www.pontofrio.com.br/sup
E019	00.776.574/0006-60	B2W - Companhia Digital		https://www.americanas.com.br/p
E020	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.		https://www.amazon.com.br/Lorel
E021	15.354.701/0003-68	Casa do Eletricista Materiais Elétricos Ltda.		https://www.casadoeletricistasc.c
E022	27.213.211/0001-69	Kanove Comércio, Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda - EPP	(11) 99202-9958	Juliana Faustino
E023	11.191.728/0001-64	Br Goods Ind. e com. De produtos hospitalares eirele	(19)3934-4600	Leandro
E024	14.569.103/0001-81	LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	(11)4456-3731	Luciano
E025	19.333.915/0001-47	Casa dos metais Eireli		https://www.casametais.com.br/b
E011	05847145000146	S3G EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI		https://www.magazineluiza.com.b
E012	01.820.565/0001-88	InoxArte Artefatos de Inox		https://produto.mercadolivre.com
E013	04.936.801/0001-14	Luxion Iluminação Indústria e Comércio		www.luxion.com.br
E014	82.974.502/0001-88	Platel Equipamentos Hospitalares		https://www.platel.com.br/
E015	24.205.016/0001-07	STARLUMEN DO BRASIL LTDA		https://www.starlumen.com.br/
E026	49.327.943/0014-37	DAY BRASIL S/A	55-11-36137744	Thiago Alexandre Anacleto Marque
E027	09.493.765/0001-85	TELHAS SUL - BENEFICIAMENTO DE TELHAS LTDA	(47)3234-4022	Lucas
E028	01.511.531/0001-01	PERFILMAX PERFIS DE ALUMINIO LTDA		
E029	25.013.682/0001-06	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI		
E030	92826742000199	MGA COM. E SERV. DE TELECOM. L		https://www.magazineluiza.com.b
E031	40.863.901/0001-21	Mega Thor Materiais Contra Incêndio	(51) 3500-8248	https://www.viewtech.ind.br/catal
E032	07.327.325/0001-22	View Tech Engenharia de Automação Eireli		
E033	40.886.890/0001-03	Brasil Fire	(16) 99774-5724	https://www.lojabrasilfire.com.br/
E034	22.292.126/0001-10	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		http://www.energyset.com.br/#to
E035				
E036				
E037				
E038				
E039				
E040				
E041				
E042				
E043				
E044				
E045				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	001	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO, COM PERSIANA MANUAL INTEGRADA	M ²	1.259,44	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	MOURA E SILVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - D MARCO ESQUADRIAS DE		1.165,00	29/06/2021
	E002	PADRAO ALUMINIO - EIRELI		1.428,33	29/06/2021
	E003	SOALUMÍNIO ESQUADRIAS		1.259,44	29/06/2021
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	002	TORNEIRA MONOCOMANDO PARA PIA DE BANHEIRO BICA BAIXA CROMADA	UN.	99,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		169,90	12/07/2021
	E005	R B BRUNO DA SILVA JUNIOR ACABAMENTOS ME		99,90	12/07/2021
	E006	MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A		99,90	12/07/2021
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	003	BOTIJÃO PARA GÁS, CAPACIDADE DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLCULA DE SEGURANÇA	UN.	349,30	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E007	PALHOCA GAS E AGUA EIRELI	405,32	22/07/2021
E008	MGI MASSARANDUBA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	349,30	22/07/2021
E009	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	308,79	22/07/2021
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	004	KIT AUTOMATIZADOR MOTOR DE PORTÃO DESLIZANTE 1 HP	UN.	2.979,45	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E010	T.T. dos Santos LTDA			3.269,90	23/07/2021
E016	MEGA BOSS COM IMP EXP EPP			2.979,45	23/07/2021
E017	LARA SHOPPING LTDA			2.869,10	23/07/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	005	SUPORTE DE COLUNA 20X20 CM N3	UN.	205,98	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E006	MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A			197,90	23/07/2021
E018	Via Varejo S.A.			223,90	23/07/2021
E019	B2W - Companhia Digital			205,98	23/07/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	006	AQUECEDOR VERSÁTIL 220 V, 5500 W, 3 TEMPERATURAS	UN.	185,59	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E020	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.			185,59	27/07/2021
E021	Casa do Eletricista Materiais Elétricos Ltda.			183,50	27/07/2021
E018	Via Varejo S.A.			185,59	27/07/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	007	TORNEIRA MONOCOMANDO PARA PIA DE COZINHA BICA ALTA CROMADA	UN.	#NÚM!	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem				
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	008	BATE MACA DO TIPO CORRIMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	225,57	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022	Kanove Comércio, Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda - EPP			198,01	28/07/2021
E023	Br Goods Ind. e com. De produtos hospitalares eirele			225,57	29/07/2021
E024	LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME			285,72	29/07/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	009	DUCHA HIGIÊNICA, 220V 4300 W	UN.	271,23	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E021	Casa do Eletricista Materiais Elétricos Ltda.			229,90	28/07/2021
E019	B2W - Companhia Digital			312,55	28/07/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	010	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - 25 CM	UN.	61,40	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem			61,40	29/07/2021
E025	Casa dos metais Eireli			45,68	29/07/2021
E011	S3G EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI			75,13	29/07/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	011	BARRA DE APOIO 40 CM	UN.	48,22	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem			53,90	29/07/2021
E025	Casa dos metais Eireli			42,53	29/07/2021
E011	S3G EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI				

OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	012	EXPURGO COM BANCADA, DIÂMETRO 30 CM, BANCADA 60X60	UN.	1.580,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E012		InoxArte Artefatos de Inox		1.580,00	29/07/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	013	REVESTIMENTO EM ACM 4 MM DE FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	171,74	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E026		DAY BRASIL S/A		171,74	29/07/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	014	TELHA GALVALUME NATURAL, TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA 0,50 MM, EPS COM ESPESSURA DE 30 MM COLADO A TELHA	M²	70,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E027		TELHAS SUL - BENEFICIAMENTO DE TELHAS LTDA		84,00	02/08/2021
E028		PERFILMAX PERFIS DE ALUMINIO LTDA		65,00	02/08/2021
E029		GAIDZINSKI TELHAS EIRELI		70,00	02/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	015	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	UN.	64,51	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		84,90	03/02/2021
E030		MGA COM. E SERV. DE TELECOM. L		62,71	03/08/2021
E019		B2W - Companhia Digital		64,51	03/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	016	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL	UN.	60,06	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E031		Mega Thor Materiais Contra Incêndio		58,90	03/08/2021
E032		View Tech Engenharia de Automação Eireli		60,06	03/08/2021
E033		Brasil Fire		68,04	03/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	017	AVISADOR SONORO E VISUAL	UN.	63,26	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E031		Mega Thor Materiais Contra Incêndio		67,46	03/08/2021
E032		View Tech Engenharia de Automação Eireli		59,05	03/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	018	CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL 6 PONTOS	UN.	456,82	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E031		Mega Thor Materiais Contra Incêndio		405,80	03/08/2021
E033		Brasil Fire		507,84	03/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	019	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 2X20 2000 LUMENS	UN.	310,37	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E031		Mega Thor Materiais Contra Incêndio		310,37	09/08/2021
E033		Brasil Fire		285,00	09/08/2021
E004		Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		319,90	09/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	020	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO- BEP	UN.	443,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E004		Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		443,00	10/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	021	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"X1/8"+PARAFUSOS E CONECTORES E SELANTE	M	13,30	
EMPRESA	E004	NOME DA EMPRESA Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		COTAÇÕES 13,30	DATA COTAÇÃO 10/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	022	TERMINAL AÉREO GALVANIZADO FIXAÇÃO HORIZONTAL 600,00 MM	UN.	18,58	
EMPRESA	E004	NOME DA EMPRESA Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		COTAÇÕES 18,58	DATA COTAÇÃO 10/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	023	CAIXA DE INSPEÇÃO TERRA SUSPensa EM POLIPROPILENO	UN.	26,00	
EMPRESA	E004	NOME DA EMPRESA Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		COTAÇÕES 26,00	DATA COTAÇÃO 10/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	024	HASTE DE ATERRAMENTO ELÉTRICA COBREDA 5/8"X2,4 M	UN.	40,00	
EMPRESA	E004	NOME DA EMPRESA Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		COTAÇÕES 40,00	DATA COTAÇÃO 10/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	025	CONNECTOR METÁLICO/COBREDO COM PARAFUSO PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN.	17,84	
EMPRESA	E004	NOME DA EMPRESA Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		COTAÇÕES 17,84	DATA COTAÇÃO 10/08/2021
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	026	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PP EM TAMPA EM PP DIÂMETRO 230 MM	UN.	14,60	
EMPRESA	E004	NOME DA EMPRESA Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		COTAÇÕES 14,60	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	027	PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300 KVA	UN.	73.555,40	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 73.555,40	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	028	QUADRO DE BAIXAS TENSÃO P/ OS CIRCUITOS ALIMENTADORES (QGBT)	UN.	89,74	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 89,74	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	029	CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE SUBTERRÂNEA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA EM BT	UN.	1.306,50	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 1.306,50	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	030	CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE SUBTERRÂNEA DE TELEFONE	UN.	764,80	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 764,80	DATA COTAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	031	CABO PP UV 2X1,50 MM ²	M	5,76	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		5,76	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	032	CABO DE CONTROLE 3 VIAS, FIO 18 AWG, 0,75 MM ²	M	3,68	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		3,68	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	033	CABO DE COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1 KV 90° 2,5 MM ²	M	4,80	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		4,80	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	034	CABO DE COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1 KV 90° 1,5 MM ²	M	1,57	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		1,57	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	035	CABINHO FLEXÍVEL, FIO 26 AWG, 0,75 MM ²	M	0,05	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		0,05	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	036	CABO AUTO FLEXÍVEL 300 VOLTS 1MM	M	0,05	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		0,05	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	037	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,82	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		1,82	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	038	QUADRO DE EMBUTIR TELEFONE, REDE E TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	65,89	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		65,89	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	039	DISJUNTORES	UN.	16,85	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		16,85	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	040	DISJUNTORES DO TIPO DR	UN.	78,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		78,90	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	041	DISJUNTORES DO TIPO DPS	UN.	65,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO

E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET	65,90	
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	042	FONTE 12 V, 2 A	UN.	39,44	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		39,44	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	043	REFLETOR LED, 10W, BIVOLT, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500 LM	UN.	26,91	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		26,91	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	044	BVALIZADOR EXTERNO PRETO, ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 20X14X14	UN.	143,50	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		143,50	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	045	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 4,5W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 250 LM	UN.	7,50	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		7,50	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	046	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 7W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500 LM	UN.	6,89	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		6,89	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	047	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 10W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1200 LM	UN.	10,52	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		10,52	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	048	LÂMPADA LED HALOPIN, SOQUETE G9, 5W, BRANCO QUENTE 3000 K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 300 LM	UN.	19,92	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		19,92	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	049	ARANDELA 2 FACHOS SLIM EXTERNA, SOQUETE G9, PARA LED HALOPIN, EM ALUMÍNIO E VIDRO, 11X11X4	UN.	27,92	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		27,92	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	050	ARANDELA BOX CUBO PEQUENA 1 FACHO, SOQUETE G9, PARA ÁREAS EXTERNAS, ALUMÍNIO E VIDRO, COR PRETO	UN.	35,99	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		35,99	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
-------	--------	-----------	---------	---------	------------------

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	051	ARANDELA CAMARIM PARA BANHEIRO, PARA 1 LÂMPADA LED BIVOLT, SOQUETE E27, BASE EM AÇO E ACABAMENTO EM ACRÍLICO, OVAL, 22X8X7	UN.	48,50	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 48,50	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
COTAÇÃO	052	BALIZADOR LUMINÁRIA EXTERNA EMBUTIDA PAREDE SEM GRADE, SOQUETE E27 PARA 1 LÂMPADA, AMBIENTES EXTERNOS, BRANCO, 100X235X75	UN.	68,36	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 68,36	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
COTAÇÃO	053	LUMINÁRIA ARANDELA TARTARUGA, SOQUETE E27 PARA 1 LÂMPADA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COR BRANCO, 12X23X7	UN.	24,15	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 24,15	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
COTAÇÃO	054	PLAFON DE LUZ INDIRETA LUMINÁRIA DE SOBREPOR, SOQUETE E 27 PARA 4 LÂMPADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 40X40 CM	UN.	149,00	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 149,00	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
COTAÇÃO	055	PLAFON DE SOBREPOR LUZ INDIRETA, SOQUETE E 27 PARA 4 LÂMPADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 50X50 CM	UN.	297,14	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 297,14	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
COTAÇÃO	056	KIT TRILHO ELETRIFICADO, 2M, 3 SPOTS PARA LÂMPADA BULBO, SOQUETE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 50W, 1,90X3,4X100 CM	UN.	166,38	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 166,38	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
COTAÇÃO	057	LUMINÁRIA PENDENTE PERFIL PARA 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 120 CM, SOQUETE G13, 123X5	UN.	281,63	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 281,63	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
COTAÇÃO	058	LÂMPADA TUBULAR DE LED, 18W, SOQUETE G13, 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1800 LM, ICR> 80%	UN.	26,05	
EMPRESA	E034	NOME DA EMPRESA ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		COTAÇÕES 26,05	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
COTAÇÃO	059	LUMINÁRIA CIRCADIANA CIRCULAR DE SOBREPOR, ACABAMENTO BRANCO, DIÂMETRO 600 MM, DIFUSOR EM METACRILATO BRANCO LEITOSO, 38W-5040LM, FLUXO DE SAÍDA 42W-3730LM	UN.	950,40	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 950,40	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	060	LUMINÁRIA CIRCADIANA CIRCULAR DE SOBREPOR, ACABAMENTO BRANCO, DIÂMETRO 400 MM, DIFUSOR EM METACRILATO BRANCO LEITOSO, 25W-3360LM, FLUXO DE SAÍDA 28W-2485M	UN.	449,48	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 449,48	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	061	ARANDELA DE CABECEIRA PARA LEITURA, ARTICULADAM LED 3W, BRANCO QUENTE 3000K, INTERRUPTOR IRCOPORADO	UN.	78,00	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 78,00	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	062	LUZ NOTURNA PARA IDOSOS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 3000K BRANCO QUENTE, 0,3W	UN.	37,00	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 37,00	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	063	LUMINOSO NÚMERO DE CASA LED, FONTE EXTERNA 12V, PLUG P4, POLICARBONATO E PLÁSTICO	UN.	199,00	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 199,00	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	064	LUMINÁRIA PENDENTE CONE FUNIL, SOQUETE E27, ALUMÍNIO BRANCO	UN.	49,41	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 49,41	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	065	LÂMPADA LED INDUSTRIAL BRANCO QUENTE, 30 W, 2700K, FLUXO LUMINOSO >2700 LM, GRAU DE PROTEÇÃO >LP65	UN.	280,00	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 280,00	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	066	ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA, SOQUETE E27, PRETA, EM AÇO FOSFATIZADO.	UN.	54,90	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 54,90	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	067	POSTE BALIZADOR JARDIM COLONIAL SEXTAVADA, SOQUETE E27, PRETA, EM AÇO FOSFATIZADO.	UN.	169,00	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 169,00	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	068	POSTE JARDIM COLONIAL SEXTAVADA, SOQUETE E27, PRETA, PINTURA ELETROSTÁTICA, H=1,61 M	UN.	493,00	
EMPRESA	E013	NOME DA EMPRESA Luxion Iluminação Indústria e Comércio		COTAÇÕES 493,00	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					
FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	069	LUMINÁRIA PARA JARDIM SPOT, 3W, BRANCO QUENTE 3000K, PARA USO EXTERNO, A PROVA D'ÁGUA, IP>65	UN.	73,27	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E013	Luxion Iluminação Indústria e Comércio		73,27	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	070	KIT FITA LED NEON ÂMBAR, 12V, 14,4W/M, 120 LEDS POR METRO, IP 67	UN.	119,99	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E013	Luxion Iluminação Indústria e Comércio		119,99	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	071	FONTE BLINDADA BIVOLT AUTOMÁTICA 100 8.3A LP67	UN.	181,70	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E013	Luxion Iluminação Indústria e Comércio		181,70	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	072	ABRACADEIRA CINTA PLÁSTICA FIXADORA 11A 15 MM, EM NYLON	UN.	1,16	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E013	Luxion Iluminação Indústria e Comércio		1,16	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	073	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 12W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1000 LM	UN.	7,59	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E013	Luxion Iluminação Indústria e Comércio		7,59	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	074	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 15W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1200 LM	UN.	11,59	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E013	Luxion Iluminação Indústria e Comércio		11,59	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	075	INTERRUPTOR DUPLO, CONJUGADO COM TOMADA, PLACA 4X2 P/3 MÓDULOS, 1 MÓDULO 2P+T 10A 250V, 2 MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES	UN.	26,06	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		26,06	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	076	TOMADA TRIPLA 4X2 TV, TELEFONE E INTERNET. 1 MÓDULO TOMADA CONECTOR RJ11, 1 MÓDULO TOMADA RJ45, 1 MÓDULO CONECTOR COAXIAL - 1 PLACA+SUPORTE 4X2, 3 MÓDULOS	UN.	52,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		52,90	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	077	TOMADA SIMPLES A PROVA D'ÁGUA, 1 CORPO+TAMPA 4X2 COM SUPORTE, 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A 250V, CONFORME COM NORMA ABNT NBR 14136	UN.	88,39	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET		88,39	
		OBSERVAÇÕES:			
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	078	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, ALIMENTAÇÃO 12 VCC, PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E UMIDADE	UN.	187,00	

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET	187,00	

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	079	SINALEIRA DE PORTA, ALIMENTAÇÃO 12 VCC, PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E UMIDADE	UN.	178,00	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO		
E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET	178,00			

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	080	TOMADA DUPLA COM USB, PLACA 4X2 P/ 2 MÓDULOS, 3 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 10A 250V, 1 MÓDULO DUAS TOMADAS USB	UN.	55,99	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO		
E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET	55,99			

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	081	SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COM FUNÇÃO PRESENÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA	UN.	1.897,00	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO		
E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET	1.897,00			

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	082	CABO PAR AALARME DE INCÊNDIO, 2X1,5 MM ²	M	6,40	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA	COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO		
E034	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET	6,40			

OBSERVAÇÕES:

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	0,00%	4.950.807,40	% Período:	6,74%	10,15%	11,07%	12,88%	10,16%	10,25%	11,10%	7,88%	12,05%	7,71%		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	55.629,20	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	53.522,55	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.3.	INFRAESTRUTURA	615.720,53	% Período:	40,00%	60,00%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	819.764,47	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%							
1.5.	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	164.989,12	% Período:			10,00%	30,00%	40,00%	20,00%						
1.6.	PAREDES E PAINÉIS	407.048,98	% Período:						50,00%	30,00%	20,00%				
1.7.	COBERTURA	405.653,94	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
1.8.	REVESTIMENTOS	420.415,03	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
1.9.	ESQUADRIAS	384.608,29	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	503.841,61	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	29.034,61	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	46.454,52	% Período:									50,00%	50,00%		
1.13.	APARELHOS HIDRO SANITÁRIOS	30.317,91	% Período:	70,00%	30,00%							50,00%	50,00%		
1.14.	DRENAGEM	149.918,05	% Período:									100,00%			
1.15.	DEPÓSITO DE LIXO	17.666,62	% Período:										100,00%		
1.16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS	25.358,11	% Período:		5,00%	15,00%	20,00%	30,00%	10,00%				20,00%		
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	358.594,44	% Período:		5,00%	15,00%	20,00%	30,00%	10,00%				20,00%		
1.18.	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	38.598,38	% Período:			20,00%	20,00%						60,00%		
1.19.	ACESSIBILIDADE	81.989,40	% Período:										100,00%		
1.20.	FECHAMENTO EXTERNO	337.737,90	% Período:							30,00%	30,00%	40,00%			
1.21.	SERVIÇOS FINAIS	3.943,74	% Período:						100,00%			40,00%			
2.	-	-	% Período:										100,00%		
3.	-	-	% Período:										100,00%		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CACADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
4.	-		% Período:										100,00%		
Total: R\$ 4.950.807,40													100,00%		
Período:	%:			6,74%	10,15%	11,07%	12,88%	10,16%	10,25%	11,10%	7,88%	12,05%	7,71%		
	Repasse:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	333.844,46	502.427,60	548.209,04	637.689,94	503.029,32	507.629,55	549.654,53	389.986,46	596.626,55	381.709,95				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:	Investimento:	333.844,46	502.427,60	548.209,04	637.689,94	503.029,32	507.629,55	549.654,53	389.986,46	596.626,55	381.709,95				
	%:			6,74%	16,89%	27,96%	40,85%	51,01%	61,26%	72,36%	80,24%	92,29%	100,00%		
	Repasse:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	333.844,46	836.272,06	1.384.481,10	2.022.171,04	2.525.200,36	3.032.829,91	3.582.484,44	3.972.470,90	4.569.097,45	4.950.807,40				
Outros:				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	333.844,46	836.272,06	1.384.481,10	2.022.171,04	2.525.200,36	3.032.829,91	3.582.484,44	3.972.470,90	4.569.097,45	4.950.807,40				

CAÇADOR/SC

Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **CAROLINA FRUET DE LIMA**

CREA/CAU: **102390-2**

ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.								-	4.950.807,40	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	55.629,20	
1.1.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	10,00	585,00	BDI 1	712,41	7.124,10	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *4,0 X 2,25* M	M2	9,00	225,00	BDI 1	274,01	2.466,09	RA
1.1.3.	Composição	004	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN.	1,00	3.386,48	BDI 1	4.124,06	4.124,06	RA
1.1.4.	Composição	005	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN.	1,00	420,26	BDI 1	511,79	511,79	RA
1.1.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	144,00	131,50	BDI 1	160,14	23.060,16	RA
1.1.6.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	260,00	57,93	BDI 1	70,55	18.343,00	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	53.522,55	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6.000,00	0,33	BDI 1	0,40	2.400,00	RA
1.2.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	110,00	85,75	BDI 1	104,43	11.487,30	RA
1.2.3.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	1.075,00	29,08	BDI 1	35,41	38.065,75	RA
1.2.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2.150,00	0,60	BDI 1	0,73	1.569,50	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	615.720,53	
1.3.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	170,00	27,06	BDI 1	32,95	5.601,50	RA
1.3.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	418,20	91,83	BDI 1	111,83	46.767,31	RA
1.3.3.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	898,60	96,32	BDI 1	117,30	105.405,78	RA
1.3.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	157,90	509,56	BDI 1	620,54	97.983,27	RA
1.3.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	388,20	18,51	BDI 1	22,54	8.750,03	RA
1.3.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.561,10	19,54	BDI 1	23,80	37.154,18	RA
1.3.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.055,20	17,42	BDI 1	21,21	22.380,79	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.3.8.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.383,70	15,61	BDI 1	19,01	26.304,14	RA
1.3.9.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	721,00	13,19	BDI 1	16,06	11.579,26	RA
1.3.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	880,33	35,71	BDI 1	43,49	38.285,55	RA
1.3.11.	Composição	007	ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 38 CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	748,55	153,63	BDI 1	187,09	140.046,22	RA
1.3.12.	Composição	008	ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	550,10	105,80	BDI 1	128,84	70.874,88	RA
1.3.13.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	262,00	14,38	BDI 1	17,51	4.587,62	RA
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	819.764,47	
1.4.1.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.034,60	205,92	BDI 1	250,77	259.446,64	RA
1.4.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	202,30	16,56	BDI 1	20,17	4.080,39	RA
1.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	687,40	15,90	BDI 1	19,36	13.308,06	RA
1.4.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.808,20	14,40	BDI 1	17,54	66.795,83	RA
1.4.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.440,70	12,22	BDI 1	14,88	21.437,62	RA
1.4.6.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,50	13,42	BDI 1	16,34	857,85	RA
1.4.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.880,00	17,01	BDI 1	20,71	38.934,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.4.8.	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,50	13,20	BDI 1	16,07	490,14	RA
1.4.9.	Composição	010	LAJE PRÉ-FABRICADA CONCRETO 30 Mpa	M²	911,35	153,62	BDI 1	187,08	170.495,36	RA
1.4.10.	Composição	011	CONCRETAGEM DE LAJES FCK= 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	82,50	502,47	BDI 1	611,91	50.482,58	RA
1.4.11.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	557,70	15,51	BDI 1	18,89	10.534,95	RA
1.4.12.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.632,40	15,12	BDI 1	18,41	30.052,48	RA
1.4.13.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	333,10	13,78	BDI 1	16,78	5.589,42	RA
1.4.14.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178,10	11,76	BDI 1	14,32	2.550,39	RA
1.4.15.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.244,90	15,61	BDI 1	19,01	23.665,55	RA
1.4.16.	SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	207,10	240,31	BDI 1	292,65	60.607,82	RA
1.4.17.	Composição	006	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO, COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	40,10	499,22	BDI 1	607,95	24.378,80	RA
1.4.18.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	663,40	44,63	BDI 1	54,35	36.055,79	RA
1.5.			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA					-	164.989,12	
1.5.1.	Composição	044	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE	M³	26,60	134,78	BDI 1	164,14	4.366,12	RA
1.5.2.	Composição	045	VIGAS PRÉ FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS - FABRICAÇÃO	M³	26,60	2.681,76	BDI 1	3.265,85	86.871,61	RA
1.5.3.	Composição	046	MONTAGEM DE PILARES E CÁLCES PRÉ FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE	M³	18,40	284,98	BDI 1	347,05	6.385,72	RA
1.5.4.	Composição	047	PILARES E CÁLCES PRÉ FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS - FABRICAÇÃO	M³	18,40	2.681,76	BDI 1	3.265,85	60.091,64	RA
1.5.5.	Composição	048	PROJETO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	M²	401,88	14,86	BDI 1	18,10	7.274,03	RA
1.6.			PAREDES E PAINÉIS					-	407.048,98	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.6.1.	Composição	026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA/SEM TELA	M²	2.389,60	87,32	BDI 1	106,34	254.110,06	RA
1.6.2.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	166,60	89,95	BDI 1	109,54	18.249,36	RA
1.6.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	272,00	103,76	BDI 1	126,36	34.369,92	RA
1.6.4.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	234,60	81,56	BDI 1	99,32	23.300,47	RA
1.6.5.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	66,20	104,32	BDI 1	127,04	8.410,05	RA
1.6.6.	Composição	031	CHAPA CIMENTÍCIA 10 MM COM FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	40,00	78,77	BDI 1	95,93	3.837,20	RA
1.6.7.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	166,60	87,98	BDI 1	107,14	17.849,52	RA
1.6.8.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	272,00	98,50	BDI 1	119,95	32.626,40	RA
1.6.9.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	800,00	14,67	BDI 1	17,87	14.296,00	RA
1.7.			COBERTURA					-	405.653,94	
1.7.1.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.722,00	22,00	BDI 1	26,79	46.132,38	RA
1.7.2.	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	5.668,00	14,42	BDI 1	17,56	99.530,08	RA
1.7.3.	Composição	030	VIGA METÁLICA EM PERFIL UCD CHAPA DOBRADA, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	610,00	17,80	BDI 1	21,68	13.224,80	RA
1.7.4.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.775,20	8,84	BDI 1	10,77	19.118,90	RA
1.7.5.	SINAPI	94225	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÁ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	257,00	33,05	BDI 1	40,25	10.344,25	RA
1.7.6.	Composição	041	TELHA GALVALUME NATURAL, TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA 0,50 MM, EPS COM ESPESSURA DE 30 MM COLADO A TELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.722,00	92,86	BDI 1	113,08	194.723,76	RA
1.7.7.	SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	257,00	69,00	BDI 1	84,03	21.595,71	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.7.8.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, INCLUSO IÇAMENTO	M2	14,00	57,72	BDI 1	70,29	984,06	RA
1.8.			REVESTIMENTOS					-	420.415,03	
1.8.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.555,00	3,60	BDI 1	4,38	11.190,90	RA
1.8.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.540,00	7,88	BDI 1	9,60	24.384,00	RA
1.8.3.	Composição	028	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 25 MM/ SEM TELA	M²	2.540,00	29,65	BDI 1	36,11	91.719,40	RA
1.8.4.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	910,00	18,69	BDI 1	22,76	20.711,60	RA
1.8.5.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	2.540,00	19,78	BDI 1	24,09	61.188,60	RA
1.8.6.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	685,00	18,91	BDI 1	23,03	15.775,55	RA
1.8.7.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	685,00	15,79	BDI 1	19,23	13.172,55	RA
1.8.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.645,00	14,00	BDI 1	17,05	28.047,25	RA
1.8.9.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	907,81	62,59	BDI 1	76,22	69.193,28	RA
1.8.10.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	685,00	66,86	BDI 1	81,42	55.772,70	RA
1.8.11.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	710,00	2,50	BDI 1	3,04	2.158,40	RA
1.8.12.	Composição	039	REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA, PEI MAIOR QUE 4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	100,00	102,32	BDI 1	124,61	12.461,00	RA
1.8.13.	Cotação	013	REVESTIMENTO EM ACM 4 MM DE FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	70,00	171,74	BDI 1	209,14	14.639,80	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	384.608,29	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.9.1.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	623,42	BDI 1	759,20	6.073,60	RA
1.9.2.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	23,00	780,97	BDI 1	951,07	21.874,61	RA
1.9.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,06	691,36	BDI 1	841,94	3.418,28	RA
1.9.4.	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	604,11	BDI 1	735,69	7.356,90	RA
1.9.5.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	41,00	161,72	BDI 1	196,94	8.074,54	RA
1.9.6.	Composição	015	KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 1100X2100 MM, 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, INCLUSO ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	865,14	BDI 1	1.053,57	10.535,70	RA
1.9.7.	Composição	016	KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 1000X2100 MM, 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, INCLUSO ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	795,56	BDI 1	968,83	968,83	RA
1.9.8.	Composição	013	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COM VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	145,80	640,12	BDI 1	779,54	113.656,93	RA
1.9.9.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60	397,17	BDI 1	483,67	3.192,22	RA
1.9.10.	Composição	014	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM VIDROS 8 MM, BATENTETE, FERRAGENS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	97,67	217,83	BDI 1	265,27	25.908,92	RA
1.9.11.	Composição	017	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ, ESP. 3 MM - FIXAÇÃO FITA DUPLA FACE - PORTAS BANHEIROS	UN	46,00	179,47	BDI 1	218,56	10.053,76	RA
1.9.12.	Composição	018	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ, ESP. 3 MM - FIXAÇÃO FITA DUPLA FACE - PORTAS REFEITÓRIOS	UN	6,00	238,37	BDI 1	290,29	1.741,74	RA
1.9.13.	Composição	019	KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 1200X2100 MM, 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM VISOR, ACABAMENTO MELAMÍNICO INCLUSO ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.148,75	BDI 1	1.398,95	4.196,85	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.9.14.	Composição	020	KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA, 1200X2100 MM, 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO MELAMÍNICO INCLUSO ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA - FIXAÇÃO COM ARGAMASSA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	1.106,75	BDI 1	1.347,80	9.434,60	RA
1.9.15.	Cotação	001	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO, COM PERSIANA MANUAL INTEGRADA	M²	27,50	1.259,44	BDI 1	1.533,75	42.178,13	RA
1.9.16.	SINAPI	102160	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	27,50	142,04	BDI 1	172,98	4.756,95	RA
1.9.17.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04	950,32	BDI 1	1.157,30	5.832,79	RA
1.9.18.	Composição	021	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDROS COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	20,16	819,64	BDI 1	998,16	20.122,91	RA
1.9.19.	Composição	022	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER PARA VIDROS COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	45,99	718,22	BDI 1	874,65	40.225,15	RA
1.9.20.	Composição	032	TELA ANTIVETOR COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	11,00	210,18	BDI 1	255,96	2.815,56	RA
1.9.21.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,52	408,73	BDI 1	497,75	1.254,33	RA
1.9.22.	Composição	034	PORTÃO DE ALUMÍNIO ACESSO EXTERNO	M²	26,72	826,65	BDI 1	1.006,69	26.898,76	RA
1.9.23.	Cotação	004	KIT AUTOMATIZADOR MOTOR DE PORTÃO DESLIZANTE 1 HP	UN.	3,00	2.979,45	BDI 1	3.628,37	10.885,11	RA
1.9.24.	Composição	035	GRADE DE FERRO COM CANTONEIRA	M²	4,10	221,68	BDI 1	269,96	1.106,84	RA
1.9.25.	SINAPI-I	4917	JANELA EM VENEZIANA FIXA	M2	2,88	582,87	BDI 1	709,82	2.044,28	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO					-	503.841,61	
1.10.1.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	145,00	517,70	BDI 1	630,46	91.416,70	RA
1.10.2.	SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1.697,00	40,97	BDI 1	49,89	84.663,33	RA
1.10.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	145,00	111,65	BDI 1	135,97	19.715,65	RA
1.10.4.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	1.697,00	2,56	BDI 1	3,12	5.294,64	RA
1.10.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	77,00	698,92	BDI 1	851,14	65.537,78	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.10.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1.697,00	26,01	BDI 1	31,67	53.743,99	RA
1.10.7.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	500,00	103,08	BDI 1	125,53	62.765,00	RA
1.10.8.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	48,78	53,15	BDI 1	64,73	3.157,53	RA
1.10.9.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	23,69	42,73	BDI 1	52,04	1.232,83	RA
1.10.10.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	299,41	35,88	BDI 1	43,69	13.081,22	RA
1.10.11.	SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	289,67	167,21	BDI 1	203,63	58.985,50	RA
1.10.12.	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	305,00	20,61	BDI 1	25,10	7.655,50	RA
1.10.13.	SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	5,00	17,71	BDI 1	21,57	107,85	RA
1.10.14.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	265,00	6,17	BDI 1	7,51	1.990,15	RA
1.10.15.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	183,00	115,24	BDI 1	140,34	25.682,22	RA
1.10.16.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	82,00	88,24	BDI 1	107,46	8.811,72	RA
1.11.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	29.034,61	
1.11.1.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	270,00	4,28	BDI 1	5,21	1.406,70	RA
1.11.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	90,00	131,04	BDI 1	159,58	14.362,20	RA
1.11.3.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	100,00	16,03	BDI 1	19,52	1.952,00	RA
1.11.4.	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	9,61	BDI 1	11,70	234,00	RA
1.11.5.	Composição	001	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	1,00	5.497,27	BDI 1	6.694,58	6.694,58	RA
1.11.6.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00	73,77	BDI 1	89,84	1.078,08	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.11.7.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	106,85	BDI 1	130,12	130,12	RA
1.11.8.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	29,00	77,53	BDI 1	94,42	2.738,18	RA
1.11.9.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	11,58	BDI 1	14,10	42,30	RA
1.11.10.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,74	BDI 1	6,99	41,94	RA
1.11.11.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,32	BDI 1	6,48	12,96	RA
1.11.12.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	11,63	BDI 1	14,16	84,96	RA
1.11.13.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	20,67	BDI 1	25,17	176,19	RA
1.11.14.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	22,01	BDI 1	26,80	80,40	RA
1.12.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	46.454,52	
1.12.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00	18,96	BDI 1	23,09	923,60	RA
1.12.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	70,00	28,65	BDI 1	34,89	2.442,30	RA
1.12.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	43,60	BDI 1	53,10	531,00	RA
1.12.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	220,00	55,54	BDI 1	67,64	14.880,80	RA
1.12.5.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37,00	67,84	BDI 1	82,62	3.056,94	RA
1.12.6.	SINAPI-I	20159	JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	10,00	60,99	BDI 1	74,27	742,70	RA
1.12.7.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	16,00	77,85	BDI 1	94,81	1.516,96	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.12.8.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	26,00	15,24	BDI 1	18,56	482,56	RA
1.12.9.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	10,68	BDI 1	13,01	156,12	RA
1.12.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	7,18	BDI 1	8,74	218,50	RA
1.12.11.	SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	23,89	BDI 1	29,09	174,54	RA
1.12.12.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	13,22	BDI 1	16,10	644,00	RA
1.12.13.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	33,77	BDI 1	41,13	287,91	RA
1.12.14.	SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	32,00	199,99	BDI 1	243,55	7.793,60	RA
1.12.15.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3,00	722,77	BDI 1	880,19	2.640,57	RA
1.12.16.	Composição	002	FOSSA SÉPTICA	UN.	2,00	2.276,01	BDI 1	2.771,72	5.543,44	RA
1.12.17.	Composição	003	FILTRO ANAERÓBIO	UN.	2,00	1.814,33	BDI 1	2.209,49	4.418,98	RA
1.13.			APARELHOS HIDRO SANITÁRIOS					-	30.317,91	
1.13.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	334,09	BDI 1	406,85	9.357,55	RA
1.13.2.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	105,87	BDI 1	128,93	3.996,83	RA
1.13.3.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	594,00	BDI 1	723,37	4.340,22	RA
1.13.4.	Cotação	002	TORNEIRA MONOCOMANDO PARA PIA DE BANHEIRO BICA BAIXA CROMADA	UN.	12,00	99,90	BDI 1	121,66	1.459,92	RA
1.13.5.	Composição	023	CHUVEIRO ELÉTRICO, EM PLÁSTICO CROMADO, 8000 W, 220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	12,00	188,65	BDI 1	229,74	2.756,88	RA
1.13.6.	Cotação	006	AQUECEDOR VERSÁTIL 220 V, 5500 W, 3 TEMPERATURAS	UN.	12,00	185,59	BDI 1	226,01	2.712,12	RA
1.13.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	58,40	BDI 1	71,12	1.351,28	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CACADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.13.8.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	45,17	BDI 1	55,01	330,06	RA
1.13.9.	SINAPI-I	11688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,00	413,41	BDI 1	503,45	503,45	RA
1.13.10.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	24,74	BDI 1	30,13	120,52	RA
1.13.11.	Cotação	012	EXPURGO COM BANCADA, DIÂMETRO 30 CM, BANCADA 60X60	UN.	1,00	1.580,00	BDI 1	1.924,12	1.924,12	RA
1.13.12.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	9,10	BDI 1	11,08	354,56	RA
1.13.13.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	45,59	BDI 1	55,52	1.110,40	RA
1.14.			DRENAGEM					-	149.918,05	
1.14.1.	Composição	009	DRENO SUPERFICIAL COM TUBO CORRUGADO PERFURADO DN=100 MM	M	241,00	104,52	BDI 1	127,28	30.674,48	RA
1.14.2.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	250,00	66,16	BDI 1	80,57	20.142,50	RA
1.14.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	70,00	81,67	BDI 1	99,46	6.962,20	RA
1.14.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	70,00	207,31	BDI 1	252,46	17.672,20	RA
1.14.5.	SICRO	2003666	Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia e brita comerciais	un	1,00	1.809,11	BDI 1	2.203,13	2.203,13	RA
1.14.6.	SICRO	2003704	Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais	un	1,00	2.297,98	BDI 1	2.798,48	2.798,48	RA
1.14.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	227,00	99,08	BDI 1	120,66	27.389,82	RA
1.14.8.	SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	29,00	199,99	BDI 1	243,55	7.062,95	RA
1.14.9.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,00	64,02	BDI 1	77,96	2.572,68	RA
1.14.10.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	613,50	BDI 1	747,12	2.241,36	RA
1.14.11.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	350,00	68,99	BDI 1	84,02	29.407,00	RA
1.14.12.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00	5,20	BDI 1	6,33	791,25	RA
1.15.			DEPÓSITO DE LIXO					-	17.666,62	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.15.1.	Composição	024	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA/SEM TELA	M²	12,00	60,44	BDI 1	73,60	883,20	RA
1.15.2.	Composição	025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA/SEM TELA	M²	12,00	71,44	BDI 1	87,00	1.044,00	RA
1.15.3.	Composição	028	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 25 MM/SEM TELA	M²	15,00	29,65	BDI 1	36,11	541,65	RA
1.15.4.	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	10,72	16,99	BDI 1	20,69	221,80	RA
1.15.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	12,00	4,11	BDI 1	5,01	60,12	RA
1.15.6.	SINAPI	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,00	7,47	BDI 1	9,10	136,50	RA
1.15.7.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12,00	33,97	BDI 1	41,37	496,44	RA
1.15.8.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	3,30	53,15	BDI 1	64,73	213,61	RA
1.15.9.	SINAPI	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	12,00	247,56	BDI 1	301,48	3.617,76	RA
1.15.10.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	15,00	19,78	BDI 1	24,09	361,35	RA
1.15.11.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	14,00	130,90	BDI 1	159,41	2.231,74	RA
1.15.12.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	2,00	469,77	BDI 1	572,09	1.144,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.15.13.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,00	13,78	BDI 1	16,78	2.684,80	RA
1.15.14.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	5,00	92,59	BDI 1	112,76	563,80	RA
1.15.15.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,85	691,36	BDI 1	841,94	3.241,47	RA
1.15.16.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	1,00	33,75	BDI 1	41,10	41,10	RA
1.15.17.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	13,22	BDI 1	16,10	161,00	RA
1.15.18.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	18,15	BDI 1	22,10	22,10	RA
1.16.			SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					-	25.358,11	
1.16.1.	SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	270,00	48,88	BDI 1	59,53	16.073,10	RA
1.16.2.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	16,65	BDI 1	20,28	446,16	RA
1.16.3.	SINAPI	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	22,00	2,33	BDI 1	2,84	62,48	RA
1.16.4.	Cotação	021	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8"+PARAFUSOS E CONECTORES E SELANTE	M	288,00	13,30	BDI 1	16,20	4.665,60	RA
1.16.5.	Cotação	022	TERMINAL AÉREO GALVANIZADO FIXAÇÃO HORIZONTAL 600.00 MM	UN.	39,00	18,58	BDI 1	22,63	882,57	RA
1.16.6.	Cotação	023	CAIXA DE INSPEÇÃO TERRA SUSPensa EM POLIPROPILENO	UN.	20,00	26,00	BDI 1	31,66	633,20	RA
1.16.7.	Cotação	024	HASTE DE ATERRAMENTO ELÉTRICA COBREDA 5/8"x2,4 M	UN.	42,00	40,00	BDI 1	48,71	2.045,82	RA
1.16.8.	Cotação	025	CONECTOR METÁLICO/COBREDO COM PARAFUSO PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN.	22,00	17,84	BDI 1	21,73	478,06	RA
1.16.9.	Cotação	026	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PP EM TAMPA EM PP DIÂMETRO 230 MM	UN.	4,00	14,60	BDI 1	17,78	71,12	RA
1.17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	358.594,44	
1.17.1.	Cotação	027	PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA ATÉ 300 KVA	UN.	1,00	73.555,40	BDI 1	89.575,77	89.575,77	RA
1.17.2.	Cotação	028	QUADRO DE BAIXAS TENSÃO P/ OS CIRCUITOS ALIMENTADORES (QGBT)	UN.	1,00	89,74	BDI 1	109,29	109,29	RA
1.17.3.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	850,00	13,53	BDI 1	16,48	14.008,00	RA
1.17.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	26,25	74,17	BDI 1	90,32	2.370,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.17.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	475,00	16,97	BDI 1	20,67	9.818,25	RA
1.17.6.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.242,00	24,28	BDI 1	29,57	36.725,94	RA
1.17.7.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	5,50	64,35	BDI 1	78,37	431,04	RA
1.17.8.	SINAPI	96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	7,20	107,43	BDI 1	130,83	941,98	RA
1.17.9.	Cotação	024	HASTE DE ATERRAMENTO ELÉTRICA COBREDA 5/8"X2,4 M	UN.	3,00	40,00	BDI 1	48,71	146,13	RA
1.17.10.	Cotação	025	CONECTOR METÁLICO/COBREDO COM PARAFUSO PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN.	3,00	17,84	BDI 1	21,73	65,19	RA
1.17.11.	Cotação	029	CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE SUBTERRÂNEA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA EM BT	UN.	11,00	1.306,50	BDI 1	1.591,06	17.501,66	RA
1.17.12.	Cotação	030	CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE SUBTERRÂNEA DE TELEFONE	UN.	11,00	764,80	BDI 1	931,37	10.245,07	RA
1.17.13.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.521,00	3,06	BDI 1	3,73	13.133,33	RA
1.17.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.740,00	4,40	BDI 1	5,36	20.046,40	RA
1.17.15.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00	7,10	BDI 1	8,65	1.946,25	RA
1.17.16.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	9,69	BDI 1	11,80	944,00	RA
1.17.17.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	15,91	BDI 1	19,38	5.038,80	RA
1.17.18.	Cotação	031	CABO PP UV 2X1,50 MM²	M	43,00	5,76	BDI 1	7,01	301,43	RA
1.17.19.	Cotação	032	CABO DE CONTROLE 3 VIAS, FIO 18 AWG, 0,75 MM²	M	231,00	3,68	BDI 1	4,48	1.034,88	RA
1.17.20.	Cotação	033	CABO DE COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1 KV 90° 2,5 MM²	M	120,00	4,80	BDI 1	5,85	702,00	RA
1.17.21.	Cotação	034	CABO DE COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1 KV 90° 1,5 MM²	M	80,00	1,57	BDI 1	1,91	152,80	RA
1.17.22.	Cotação	035	CABINHO FLEXÍVEL, FIO 26 AWG, 0,75 MM²	M	1.110,00	0,05	BDI 1	0,06	66,60	RA
1.17.23.	Cotação	036	CABO AUTO FLEXÍVEL 300 VOLTS 1MM	M	555,00	0,05	BDI 1	0,06	33,30	RA
1.17.24.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.697,00	6,98	BDI 1	8,50	14.424,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.17.25.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	107,50	9,65	BDI 1	11,75	1.263,13	RA
1.17.26.	Cotação	037	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	1,82	BDI 1	2,22	222,00	RA
1.17.27.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	133,00	13,70	BDI 1	16,68	2.218,44	RA
1.17.28.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGÉM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	498,00	2,28	BDI 1	2,78	1.384,44	RA
1.17.29.	SINAPI-I	39797	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	13,00	143,53	BDI 1	174,79	2.272,27	RA
1.17.30.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF 05/2015	UN	24,00	8,84	BDI 1	10,77	258,48	RA
1.17.31.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1,00	212,36	BDI 1	258,61	258,61	RA
1.17.32.	Cotação	038	QUADRO DE EMBUTIR TELEFONE, REDE E TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	11,00	65,89	BDI 1	80,24	882,64	RA
1.17.33.	Cotação	039	DISJUNTORES	UN.	149,00	16,85	BDI 1	20,52	3.057,48	RA
1.17.34.	Cotação	040	DISJUNTORES DO TIPO DR	UN.	13,00	78,90	BDI 1	96,08	1.249,04	RA
1.17.35.	Cotação	041	DISJUNTORES DO TIPO DPS	UN.	13,00	65,90	BDI 1	80,25	1.043,25	RA
1.17.36.	Cotação	042	FONTE 12 V, 2 A	UN.	6,00	39,44	BDI 1	48,03	288,18	RA
1.17.37.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	6,00	34,84	BDI 1	42,43	254,58	RA
1.17.38.	Cotação	043	REFLETOR LED, 10W, BIVOLT, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500 LM	UN.	1,00	26,91	BDI 1	32,77	32,77	RA
1.17.39.	Cotação	044	BVALIZADOR EXTERNO PRETO, ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 20X14X14	UN.	6,00	143,50	BDI 1	174,75	1.048,50	RA
1.17.40.	Cotação	045	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 4,5W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 250 LM	UN.	21,00	7,50	BDI 1	9,13	191,73	RA
1.17.41.	Cotação	046	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 7W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500 LM	UN.	225,00	6,89	BDI 1	8,39	1.887,75	RA
1.17.42.	Cotação	047	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 10W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1200 LM	UN.	148,00	10,52	BDI 1	12,81	1.895,88	RA
1.17.43.	Cotação	048	LÂMPADA LED HALOPIN, SOQUETE G9, 5W, BRANCO QUENTE 3000 K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 300 LM	UN.	38,00	19,92	BDI 1	24,26	921,88	RA
1.17.44.	Cotação	049	ARANDELA 2 FACHOS SLIM EXTERNA, SOQUETE G9, PARA LED HALOPIN, EM ALUMÍNIO E VIDRO, 11X11X4	UN.	4,00	27,92	BDI 1	34,00	136,00	RA
1.17.45.	Cotação	050	ARANDELA BOX CUBO PEQUENA 1 FACHO, SOQUETE G9, PARA ÁREAS EXTERNAS, ALUMÍNIO E VIDRO, COR PRETO	UN.	26,00	35,99	BDI 1	43,83	1.139,58	RA
1.17.46.	Cotação	051	ARANDELA CAMARIM PARA BANHEIRO, PARA 1 LÂMPADA LED BIVOLT, SOQUETE E27, BASE EM AÇO E ACABAMENTO EM ACRÍLICO, OVAL, 22X8X7	UN.	23,00	48,50	BDI 1	59,06	1.358,38	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.17.47.	Cotação	052	BALIZADOR LUMINÁRIA EXTERNA EMBUTIDA PAREDE SEM GRADE, SOQUETE E27 PARA 1 LÂMPADA, AMBIENTES EXTERNOS, BRANCO, 100X235X75	UN.	13,00	68,36	BDI 1	83,25	1.082,25	RA
1.17.48.	Cotação	053	LUMINÁRIA ARANDELA TARTARUGA, SOQUETE E27 PARA 1 LÂMPADA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COR BRANCO, 12X23X7	UN.	16,00	24,15	BDI 1	29,41	470,56	RA
1.17.49.	Cotação	054	PLAFON DE LUZ INDIRETA LUMINÁRIA DE SOBREPOR, SOQUETE E 27 PARA 4 LÂMPADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 40X40 CM	UN.	57,00	149,00	BDI 1	181,45	10.342,65	RA
1.17.50.	Cotação	055	PLAFON DE SOBREPOR LUZ INDIRETA, SOQUETE E 27 PARA 4 LÂMPADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 50X50 CM	UN.	25,00	297,14	BDI 1	361,86	9.046,50	RA
1.17.51.	Cotação	056	KIT TRILHO ELETRIFICADO, 2M, 3 SPOTS PARA LÂMPADA BULBO, SOQUETE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 50W, 1,90X3,4X100 CM	UN.	2,00	166,38	BDI 1	202,62	405,24	RA
1.17.52.	Cotação	057	LUMINÁRIA PENDENTE PERFIL PARA 1 LÂMPADA TUBULAR DE LED 120 CM, SOQUETE G13, 123X5	UN.	1,00	281,63	BDI 1	342,97	342,97	RA
1.17.53.	Cotação	058	LÂMPADA TUBULAR DE LED, 18W, SOQUETE G13, 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1800 LM, ICR> 80%	UN.	1,00	26,05	BDI 1	31,72	31,72	RA
1.17.54.	Cotação	059	LUMINÁRIA CIRCADIANA CIRCULAR DE SOBREPOR, ACABAMENTO BRANCO, DIÂMETRO 600 MM, DIFUSOR EM METACRILATO BRANCO LEITOSO, 38W-5040LM, FLUXO DE SAÍDA 42W-3730LM	UN.	12,00	950,40	BDI 1	1.157,40	13.888,80	RA
1.17.55.	Cotação	060	LUMINÁRIA CIRCADIANA CIRCULAR DE SOBREPOR, ACABAMENTO BRANCO, DIÂMETRO 400 MM, DIFUSOR EM METACRILATO BRANCO LEITOSO, 25W-3360LM, FLUXO DE SAÍDA 28W-2485M	UN.	20,00	449,48	BDI 1	547,38	10.947,60	RA
1.17.56.	Cotação	061	ARANDELA DE CABECEIRA PARA LEITURA, ARTICULADAM LED 3W, BRANCO QUENTE 3000K, INTERRUPTOR IRCOPORADO	UN.	28,00	78,00	BDI 1	94,99	2.659,72	RA
1.17.57.	Cotação	062	LUZ NOTURNA PARA IDOSOS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 3000K BRANCO QUENTE, 0,3W	UN.	18,00	37,00	BDI 1	45,06	811,08	RA
1.17.58.	Cotação	063	LUMINOSO NÚMERO DE CASA LED, FONTE EXTERNA 12V, PLUG P4, POLICARBONATO E PLÁSTICO	UN.	21,00	199,00	BDI 1	242,34	5.089,14	RA
1.17.59.	Cotação	064	LUMINÁRIA PENDENTE CONE FUNIL, SOQUETE E27, ALUMÍNIO BRANCO	UN.	1,00	49,41	BDI 1	60,17	60,17	RA
1.17.60.	Cotação	065	LÂMPADA LED INDUSTRIAL BRANCO QUENTE, 30 W, 2700K, FLUXO LUMINOSO >2700 LM, GRAU DE PROTEÇÃO >LP65	UN.	4,00	280,00	BDI 1	340,98	1.363,92	RA
1.17.61.	Cotação	066	ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA, SOQUETE E27, PRETA, EM AÇO FOSFATIZADO.	UN.	12,00	54,90	BDI 1	66,86	802,32	RA
1.17.62.	Cotação	067	POSTE BALIZADOR JARDIM COLONIAL SEXTAVADA, SOQUETE E27, PRETA, EM AÇO FOSFATIZADO.	UN.	3,00	169,00	BDI 1	205,81	617,43	RA
1.17.63.	Cotação	068	POSTE JARDIM COLONIAL SEXTAVADA, SOQUETE E27, PRETA, PINTURA ELETROSTÁTICA, H=1,61 M	UN.	1,00	493,00	BDI 1	600,38	600,38	RA
1.17.64.	Cotação	069	LUMINÁRIA PARA JARDIM SPOT, 3W, BRANCO QUENTE 3000K, PARA USO EXTERNO, A PROVA D'ÁGUA, IP>65	UN.	3,00	73,27	BDI 1	89,23	267,69	RA
1.17.65.	Cotação	070	KIT FITA LED NEON ÂMBAR, 12V, 14,4W/M, 120 LEDS POR METRO, IP 67	UN.	1,00	119,99	BDI 1	146,12	146,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.17.66.	Cotação	071	FONTE BLINDADA BIVOLT AUTOMÁTICA 100 8.3A LP67	UN.	1,00	181,70	BDI 1	221,27	221,27	RA
1.17.67.	Cotação	072	ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA FIXADORA 11A 15 MM, EM NYLON	UN.	10,00	1,16	BDI 1	1,41	14,10	RA
1.17.68.	Cotação	073	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 12W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1000 LM	UN.	12,00	7,59	BDI 1	9,24	110,88	RA
1.17.69.	Cotação	074	LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE E27, 15W, BRANCO QUENTE 3000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1200 LM	UN.	2,00	11,59	BDI 1	14,11	28,22	RA
1.17.70.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	140,00	32,72	BDI 1	39,85	5.579,00	RA
1.17.71.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	34,86	BDI 1	42,45	42,45	RA
1.17.72.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31,00	53,87	BDI 1	65,60	2.033,60	RA
1.17.73.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	41,00	40,17	BDI 1	48,92	2.005,72	RA
1.17.74.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	57,00	27,25	BDI 1	33,19	1.891,83	RA
1.17.75.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	43,00	BDI 1	52,37	104,74	RA
1.17.76.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	26,00	2,38	BDI 1	2,90	75,40	RA
1.17.77.	Cotação	075	INTERRUPTOR DUPLO, CONJUGADO COM TOMADA, PLACA 4X2 P/3 MÓDULOS, 1 MÓDULO 2P+T 10A 250V, 2 MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES	UN.	10,00	26,06	BDI 1	31,74	317,40	RA
1.17.78.	Cotação	076	TOMDA TRIPLA 4X2 TV, TELEFONE E INTERNET. 1 MÓDULO TOMADA CONECTOR RJ11, 1 MÓDULO TOMADA RJ45, 1 MÓDULO CONECTOR COAXIAL - 1 PLACA+SUPORTE 4X2, 3 MÓDULOS	UN.	44,00	52,90	BDI 1	64,42	2.834,48	RA
1.17.79.	Cotação	077	TOMADA SIMPLES A PROVA D'ÁGUA, 1 CORPO+TAMPA 4X2 COM SUPORTE, 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A 250V, CONFORME COM NORMA ABNT NBR 14136	UN.	3,00	88,39	BDI 1	107,64	322,92	RA
1.17.80.	Cotação	078	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, ALIMENTAÇÃO 12 VCC, PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E UMIDADE	UN.	54,00	187,00	BDI 1	227,73	12.297,42	RA
1.17.81.	Cotação	079	SINALEIRA DE PORTA, ALIMENTAÇÃO 12 VCC, PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E UMIDADE	UN.	16,00	178,00	BDI 1	216,77	3.468,32	RA
1.17.82.	Cotação	080	TOMADA DUPLA COM USB, PLACA 4X2 P/ 2 MÓDULOS, 3 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 10A 250V, 1 MÓDULO DUAS TOMADAS USB	UN.	43,00	55,99	BDI 1	68,18	2.931,74	RA
1.17.83.	Cotação	081	SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COM FUNÇÃO PRESENÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA	UN.	1,00	1.897,00	BDI 1	2.310,17	2.310,17	RA
1.18.			PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO					-	38.598,38	
1.18.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	29,23	BDI 1	35,60	178,00	RA
1.18.2.	Cotação	019	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 2X20 2000 LUMENS	UN.	3,00	310,37	BDI 1	377,97	1.133,91	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.18.3.	Composição	042	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTRE 16X25 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS	UN.	12,00	26,88	BDI 1	32,73	392,76	RA
1.18.4.	Composição	043	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTRE 20X40 CM, EM PVC, ANTI-CHAMAS	UN.	20,00	53,76	BDI 1	65,47	1.309,40	RA
1.18.5.	Cotação	003	BOTIJÃO PARA GÁS, CAPACIDADE DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLCULA DE SEGURANÇA	UN.	2,00	349,30	BDI 1	425,38	850,76	RA
1.18.6.	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	999,32	BDI 1	1.216,97	2.433,94	RA
1.18.7.	Composição	040	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20 M 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	1.062,14	BDI 1	1.293,47	1.293,47	RA
1.18.8.	SINAPI-I	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	1,00	270,00	BDI 1	328,81	328,81	RA
1.18.9.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	85,00	131,12	BDI 1	159,68	13.572,80	RA
1.18.10.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	134,70	BDI 1	164,04	1.804,44	RA
1.18.11.	SINAPI	92642	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	184,39	BDI 1	224,55	898,20	RA
1.18.12.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	247,16	BDI 1	300,99	300,99	RA
1.18.13.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	432,76	BDI 1	527,02	527,02	RA
1.18.14.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	137,21	BDI 1	167,09	167,09	RA
1.18.15.	SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,00	110,00	BDI 1	133,96	133,96	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.18.16.	SINAPI-I	20974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATAÇÃO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	1,00	96,38	BDI 1	117,37	117,37	RA
1.18.17.	SINAPI-I	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00	48,19	BDI 1	58,69	58,69	RA
1.18.18.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	159,83	BDI 1	194,64	583,92	RA
1.18.19.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	8,84	BDI 1	10,77	10,77	RA
1.18.20.	SINAPI-I	39797	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	143,53	BDI 1	174,79	174,79	RA
1.18.21.	Cotação	039	DISJUNTORES	UN.	4,00	16,85	BDI 1	20,52	82,08	RA
1.18.22.	Cotação	040	DISJUNTORES DO TIPO DR	UN.	1,00	78,90	BDI 1	96,08	96,08	RA
1.18.23.	Cotação	041	DISJUNTORES DO TIPO DPS	UN.	1,00	65,90	BDI 1	80,25	80,25	RA
1.18.24.	Cotação	042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE 12 V, 2 A	UN.	1,00	39,44	BDI 1	48,03	48,03	RA
1.18.25.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	32,72	BDI 1	39,85	199,25	RA
1.18.26.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	13,70	BDI 1	16,68	116,76	RA
1.18.27.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	40,00	2,28	BDI 1	2,78	111,20	RA
1.18.28.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00	6,98	BDI 1	8,50	2.465,00	RA
1.18.29.	Cotação	082	CABO PAR AALARME DE INCÊNDIO, 2X1,5 MM²	M	280,00	6,40	BDI 1	7,79	2.181,20	RA
1.18.30.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	525,00	4,40	BDI 1	5,36	2.814,00	RA
1.18.31.	Cotação	015	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	UN.	16,00	64,51	BDI 1	78,56	1.256,96	RA
1.18.32.	Cotação	016	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL	UN.	4,00	60,06	BDI 1	73,14	292,56	RA
1.18.33.	Cotação	017	AVISADOR SONORO E VISUAL	UN.	4,00	63,26	BDI 1	77,04	308,16	RA
1.18.34.	Cotação	018	CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL 6 PONTOS	UN.	1,00	456,82	BDI 1	556,32	556,32	RA
1.18.35.	SINAPI	97335	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	83,70	BDI 1	101,93	815,44	RA
1.18.36.	SINAPI	92287	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	18,01	BDI 1	21,93	153,51	RA
1.18.37.	SINAPI	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	616,27	BDI 1	750,49	750,49	RA
1.19.			ACESSIBILIDADE					-	81.989,40	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CACADOR	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 07-21 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	Município / UF CACADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.19.1.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	279,44	BDI 1	340,30	7.146,30	RA
1.19.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	290,56	BDI 1	353,84	11.322,88	RA
1.19.3.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	923,60	BDI 1	1.124,76	12.372,36	RA
1.19.4.	Cotação	008	BATE MACA DO TIPO CORRIMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175,00	225,57	BDI 1	274,70	48.072,50	RA
1.19.5.	Cotação	010	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - 25 CM	UN.	16,00	61,40	BDI 1	74,77	1.196,32	RA
1.19.6.	Cotação	011	BARRA DE APOIO 40 CM	UN.	32,00	48,22	BDI 1	58,72	1.879,04	RA
1.20.			FECHAMENTO EXTERNO					-	337.737,90	
1.20.1.	Composição	012	CERCA EM FERRO H= 1,40 M	M	86,00	279,36	BDI 1	340,20	29.257,20	RA
1.20.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,40	85,75	BDI 1	104,43	1.399,36	RA
1.20.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	22,32	27,06	BDI 1	32,95	735,44	RA
1.20.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	124,00	91,83	BDI 1	111,83	13.866,92	RA
1.20.5.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,00	96,32	BDI 1	117,30	1.759,50	RA
1.20.6.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	79,00	168,88	BDI 1	205,66	16.247,14	RA
1.20.7.	Composição	029	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM ISSO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	75,00	570,61	BDI 1	694,89	52.116,75	RA
1.20.8.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.500,00	18,51	BDI 1	22,54	33.810,00	RA
1.20.9.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.500,00	17,42	BDI 1	21,21	95.445,00	RA
1.20.10.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	320,00	15,90	BDI 1	19,36	6.195,20	RA
1.20.11.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,00	622,98	BDI 1	758,67	3.034,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40	
1.20.12.	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	251,60	78,52	BDI 1	95,62	24.057,99	RA
1.20.13.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	350,00	6,44	BDI 1	7,84	2.744,00	RA
1.20.14.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	350,00	33,84	BDI 1	41,21	14.423,50	RA
1.20.15.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	372,00	78,43	BDI 1	95,51	35.529,72	RA
1.20.16.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	350,00	16,69	BDI 1	20,33	7.115,50	RA
1.21.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.943,74	
1.21.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.161,55	1,81	BDI 1	2,20	2.555,41	RA
1.21.2.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	1.077,81	0,75	BDI 1	0,91	980,81	RA
1.21.3.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	144,00	2,32	BDI 1	2,83	407,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAÇADOR/SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	MUNICÍPIO / UF CAÇADOR/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS									4.950.807,40

quarta-feira, 17 de novembro de 2021
Data

Nome: CAROLINA FRUET DE LIMA
CREA/CAU: 102390-2
ART/RRT: 0

RECURSO
←