



Protocolo 3.712/2022



Código: 208.039.609.695

De: **Andrieli Perego** Setor: IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planej. Urbano de Caçador

Despacho: 7- 3.712/2022

Para: **Pregão - Pregão AC: Lucas Filipini Chaves**

Assunto: **Esclarecimento**

Caçador/SC, 18 de Fevereiro de 2022

Para:

[Casa do Inox Comércio e Serviços Ltda](#)
casainoxserralheria@gmail.com · 48 99840-3296
CNPJ 34.954.237/0001-23

Caçador/SC, . . /

Boa tarde

Segue.

—
Atenciosamente,

Andrieli Perego

Assistente Administrativo

Prefeitura de Caçador - Av. Santa Catarina,195 - Centro CEP: 89500-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 22/02/2022 14:08:33 por Lucas Filipini Chaves - Pregoeiro (matricula 11060)

“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - *Cynthia Kersey*

1Doc

PROJETO: COBERTURA DA RUA LUIZ CARAMORI										
OBJ.: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA RUA LUIZ CARAMORI										
END.: RUA LUIZ CARAMORI - CAÇADOR-SC										
ÁREA: 650,25 m ² R/m ²										
DATA: 21/01/2022										
ORÇAMENTO ANALÍTICO 01										
ÍTEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDADE	PERCENTUAL (%)	FORNECEDOR			MÉDIA
							1	2	3	
1.1		valor de mercado	Alocação de canteiro de obras incluindo cercamento em tapume e construção de barracão de obra	m ²	150,00	1,86				15.543,28
1.2		valor de mercado	Elaboração de projeto estrutural e arquitetônico e registro da obra no CAU e CREA	un.	1,00	2,06				17.270,31
1.3		valor de mercado	Fornecimento e instalação de placa de obra	m ²	3,00	0,16				1.364,35
1.4		valor de mercado	Cobertura Metálica com telha termoacústica com preenchimento em PIR (poliisocianurato) com dupla camada metálica e pintura em cor definida em projeto. O item inclui fornecimento e instalação, parafusos autobrocante, acabamentos frontais e laterais, e todo material necessário	m ²	550,00	33,20				277.994,43
1.5		valor de mercado	Fornecimento e Instalação de chapas em policarbonato 6mm de espessura compacto cristal na cor a definir	m ²	125,00	23,20				194.291,00
1.6		valor de mercado	Pilares metálicos a serem construídos de acordo com o detalhamento e vista frontal do projeto. As unidades são equidistantes construídas com vão livre (pé direito de 4,27 m e largura de 13,22 m) Sistema Fixação: Fornecido grampos para concretagem Aço Utilizado: SAE 1012/1006 Tratamento de Superfície: Tinta Esmalte Fundo/Acabamento com 40 micras	un.	4,00	10,73				89.805,62
1.7		valor de mercado	Calhas em alumínio com dimensões 20 x 40 x 20 cm para captação e escoamento das águas com 06 descidas com canos em PVC de 150 mm e todas as conexões. Inclusive parafusos, buchas, abraçadeiras, manta para impermeabilização, veda calha, silicone PU e demais materiais necessários para instalação	m	72,50	1,60				13.355,71
1.8		valor de mercado	Perfis em alumínio para os rufos de acabamento do policarbonato 6 mm. Inclusive todo material de fixação e vedação. Perfil com pintura eletrostática com cor a definir	m	72,50	1,50				12.520,98
1.9		valor de mercado	Corte e solda de perfis em aço carbono ASTM 36 para a construção das 10 tesouras metálicas de sustentação do telhado. Serão construídas com perfis enrijecidos 150 x 60 x 20 na chapa #14 nas capas; perfil 100 x 50 nas flechas e contra flechas. Fornecimento dos perfis com solda em cordão com eletrodos E6013 2,5 mm e 3,25 mm; pintura especial em tinta PU automotiva; Espaçamento entre tesouras: 8,10 mts	un.	10,00	12,38				103.621,86
1.10		valor de mercado	Terças metálicas em perfil enrijecido 150 x 60 x 20 na chapa #14 com solda em cordão e pintura especial automotiva espaçadas a cada 2,25 m Terças em: Chapa Dobrada Aço Utilizado: SAE 1012/1006 Tratamento de Superfície: Tinta Esmalte Fundo/Acabamento com 40 micras	m	290,00	10,77				90.151,02
1.11		valor de mercado	Locação de Guindaste para elevação e fixação das terças, tesouras, telhas e chapas de policarbonato, e demais materiais	diária	5,00	2,41				20.148,70
1.12		valor de mercado	Finalização e limpeza da obra e arredores	m ²	700,00	0,15				1.249,22
COBERTURA TOTAL							909.056,25	766.893,17	836.000,00	837.316,47
										TOTAL 837.316,47

*BDI utilizado 23% - Tabela base SINAPI Dez 2021